



MORRINHOS

10.000,00m²

229 K



Consórcio Público de Manejo dos Resíduos
Sólidos da Região Litoral Norte
Av. Pref. Guido Osterno, s/n, Centro -
Marco/CE | CEP: 62.560

OBRA : CENTRAL DE RESÍDUOS DA CIDADE DE MORRINHOS, 10.000 m²

DATA: 25 DE ABRIL DE 2022

TABELAS UTILIZADAS, SINAPI MAIO DE 2021 E SEINFRA 27.1

ORÇAMENTO GERAL

N.º	Serviços	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
1	CENTRAL DE RESÍDUOS DA CIDADE DE MORRINHOS, 10.000 m ²	444.649,54	102.801,52	555.811,93
2	GALPAO DE COMPOSTAGEM DA CENTRAL DE RESÍDUOS DA CIDADE DE MORRINHOS, CAPACIDADE DE 2,5 T/DIA	377.558,39	94.389,60	471.947,99
Total do Orçamento		822.207,93	197.191,11	1.027.759,91

JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
RNP: 0615871245

293



CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS – CMR 10.000 m²

MEMORIAL DESCRIPTIVO



Sumário

1 APRESENTAÇÃO.....	3
2 LIMPEZA DO TERRENO.....	4
3 CERCAMENTO	4
4 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.....	4
5 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	6
6 DIVISÓRIA DE ESTACOTE.....	6
7 DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS).....	6
8 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOIRO	7
9 GALPÕES DA TRIAGEM DE RESÍDUOS	8



10	GUARITA.....	9
11	PAISAGISMO	9
12	PORTÃO	10
13	SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL).....	11
14	SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	11
15	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	12
16	SPDA.....	12



1 APRESENTAÇÃO

Este documento é parte integrante do projeto da Central Municipal de Resíduos CMR 10.000 m², a ser implantada em municípios cearenses no âmbito do Plano de Coletas Seletivas Múltiplas, elaborado pela SEMA - Secretaria de Meio Ambiente.

O projeto é composto pelo presente documento (Memorial Descritivo), pela Quantificação dos Serviços e Estimativa de Custo de Implantação, e pelas pranchas de desenho:

- 01 - Implantação geral
- 02 - Guarita
- 03 - Baias de triagem + Galpões
- 04 - Distribuição de instalações elétricas
- 05 - Distribuição de instalações hidráulicas
- 06 - Fossa séptica e sumidouro
- 07 - Sinalização

É imprescindível que todos os documentos e desenhos citados sejam consultados e considerados em seu conjunto na implantação da unidade.



2 LIMPEZA DO TERRENO

A área de implantação da Central Municipal de Resíduos deverá ser limpa, com remoção de vegetação baixa, arbustos, etc., deixando o solo exposto, sem presença de matéria orgânica, resíduos, rochas e outros materiais.

O material resultante da limpeza, composto pela camada superficial de solo misturada a vegetação, deverá ser armazenado para uso futuro, a critério da contratante.

3 CERCAMENTO

O terreno deverá ser fechado, na maior parte de seu perímetro, com cerca de mourões de concreto e fios de arame liso, com mureta de alvenaria cerâmica em 0,70cm rebocada nas duas faces.


Para fechamento do cercamento deverão ser usados 7 fios de arame galvanizado liso BWG n.º 12 (D=2,77 mm), instalados em furos, ou grampeados nos mourões.

4 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Deverá ser executada rede de distribuição de água para os diversos pontos de uso da CMR, composta por reservatório e tubulação.

A distribuição de água será feita por ramais distintos de PEAD, alimentados pelo reservatório, com especificações compatíveis com pressões de serviço.

Nos ramais dos pátios deverão ser instalados registros para uso de mangueiras de borracha e/ou aspersores. Os registros serão com controle de esfera, com rosca $\frac{3}{4}$ ". Serão instalados a 0,60 m do nível do piso. O trecho aparente entre o solo e o registro será em PAD liso, flexível, fixado a caibros de madeira, para evitar quebras e para facilitar a manutenção em caso de acidentes.





5 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Para atendimento das demandas de energia na CMR, deverá ser executada rede de distribuição composta por Posto de Entrada de Energia Elétrica (Medição e proteção) sobre poste, localizado próximo à entrada.

A iluminação externa na Unidade será composta por luminárias em postes e será reforçada por luminárias externas nas edificações da CMR.

Da entrada de energia, os condutores serão levados aos pontos de uso por tubulação de PVC, conforme projeto. A tubulação será interrompida de trechos em trechos por caixas de passagem em alvenaria, para facilitação das operações de instalação e de manutenção. As caixas de passagem deverão ter suas tampas pintadas de branco para facilitar a visualização e para evitar que sejam danificadas por veículos. Seus fundos serão de lastro de brita sobre solo (sem contrapiso) para permitir escoamento de água.

6 DIVISÓRIA DE ESTACOTE

Deverão ser executadas divisórias internas compostas por varas amarradas por arames, em madeira "sabiá" ou similar, conforme sistema construtivo local. Os estacotes serão fixados a fios de arame liso (4) sustentados por mourões de eucalipto tratado, D=15 cm, distanciados no máximo a 2,50m entre si.

7 DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS)

As baias para armazenamento temporário de resíduos serão formadas por peças pré-moldadas de concreto, o que permitirá flexibilidade na planta das baias.

As peças pré-moldadas deverão ter a forma e dimensões apresentadas em folha de desenho. Serão executadas com concreto fck 10 MPa, com ganchos na



extremidade superior que permitam o içamento por pá-carregadeira ou outro equipamento de movimentação de cargas.

8 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOIRO

A fossa séptica será construída com anéis pré-moldados de concreto, cujos elementos principais e demais detalhes construtivos serão fornecidos pelo fabricante. Deverá ter no mínimo 1,10 m de diâmetro e 2,00 m de profundidade.

Deverá ser executada a laje de fundo em concreto fck 20 MPa com espessura de 10 cm sobre base de brita 1, armada com malha de aço D= 5 mm cada 10 cm, nas duas direções. O fundo deverá ter inclinação em direção ao seu centro de 1%. O acabamento da laje será feito com revestimento impermeabilizante de argamassa de cimento e areia (1:3) com aditivo impermeabilizante, pintado com duas demãos de emulsão asfáltica.

Os vãos entre os anéis de concreto e entre estes e o fundo deverão ser calafetados com argamassa de cimento e areia (1:3) com aditivo impermeabilizante.

A chaminé de inspeção se comunicará com o exterior através de uma caixa de inspeção em alvenaria, para manutenção.

O sumidouro será construído com anéis pré-moldados em concreto com furos sem rejuntamento. Os elementos principais e demais detalhes construtivos serão fornecidos pelo fabricante. Deverá ter no mínimo 1,10 m de diâmetro e 2,00 m de profundidade (altura útil de infiltração de um metro). Após a colocação desta camada inicial de brita, deverá ser instalado o primeiro anel, que será preenchido dentro e fora com brita n.º 3 ou 4 (camada de 0,50 m). No último anel, que não possuirá furos, será colocada a tubulação de entrada em PVC 100 mm, que deverá possuir um desnível mínimo com a tubulação de saída da fossa de 2%. O tampão de inspeção se comunicará com o exterior através de uma caixa de inspeção de alvenaria.



As caixas de inspeção da fossa e do sumidouro deverão ser construídas com fundo em concreto simples, espessura 5 cm, sobre lastro de brita 1. As paredes serão de tijolos maciços, de 9 cm de espessura, assentados com argamassa de cimento e areia (1:3), configurando caixa com dimensões internas, em planta, 60 x 60 cm. A tampa será de concreto armado (malha de aço D= 5 mm cada 8 cm, nas duas direções) espessura 7 cm.

A depender da condição do solo local, quanto à possibilidade ou não de escavação, a solução para destinação do esgoto coletado poderá ser alterada para outra solução adequada.

9 GALPÕES DA TRIAGEM DE RESÍDUOS

O galpão para armazenamento temporário de gesso será similar ao galpão de desmontagem de volumosos. Descreve-se os dois galpões, a seguir.

O galpão será coberto com telhas de fibrocimento sobre estrutura mista de madeira e aço, e será aberto (sem vedações), conforme apresentado a seguir.

A estrutura de cobertura será em tesouras executadas em sarrafos de madeira de lei 3 x 12 cm, criando panos de telhado com 10% de inclinação, em duas águas. As tesouras se apoiarão em pilares de madeira, compostos por dois sarrafos com seções 3 x 12 cm (vigota de 6 x 12, desdobrada), espaçados com pedaços de sarrafos de madeira com dimensões 3 x 12 x 12 cm.

As terças para apoio das telhas serão em perfil metálico "U" de 50 x 100 mm e 3 mm de espessura, fixados às tesouras por meio de cantoneiras, conforme desenhos.

Os trechos inferiores dos pilares da cobertura, com 60 cm de comprimento, serão fixados ao solo por concreto 10 MPa. Neste trecho, as peças deverão receber pintura impermeabilizante em todas as superfícies, antes de serem unidas, de forma a garantir que todas as superfícies estejam protegidas. A pintura



impermeabilizante será realizada com duas demãos de emulsão asfáltica, até 20 cm acima do nível do solo.

Todas as peças de madeira deverão ser protegidas com pintura à base de óleo de linhaça ou óleo queimado.

As telhas de cobertura serão de fibrocimentos onduladas espessura 6 mm.

O piso do Galpão será de concreto fck 20 MPa, com 10 cm de espessura, armado com malha de barras de aço D= 5 mm a cada 15 cm, nas duas direções. Este piso será executado sobre lastro de brita apilada, aplicado sobre solo rigorosamente compactado. Entre o lastro de brita e o concreto do piso deverá ser instalada lona plástica, para isolamento e para melhorar as condições de cura do concreto. O acabamento superior deverá ser desempenado rústico.

10 GUARITA

Deverá ser instalada guarita de fibra de vidro, de dois compartimentos, sendo um deles um sanitário dotado de vaso sanitário e lavatório, conforme projeto.

A guarita será instalada sobre contrapiso de 10 cm de espessura executado com concreto fck 20 MPa.

A cobertura da guarita será de telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira de lei aparelhada.

11 PAISAGISMO

O tratamento paisagístico consistirá no cultivo de cerca viva para melhoria do aspecto visual e para auxílio na contenção de material particulado.

As espécies a serem fornecidas para a composição da cerca viva deverão seguir os seguintes critérios:



- As mudas de árvores deverão corresponder a espécimes com altura mínima de 3 metros, copa densa e o mais baixa possível;
- Espécies arbustivas baixas deverão ser plantadas no trecho inferior da cerca viva, contribuindo para constituir massa vegetal densa;
- As espécies deverão ter folhas permanentes, para evitar contaminação do resíduo ou do agregado reciclado com matéria orgânica. Não deverão ter frutos;
- Deverão ser de crescimento acelerado;
- Deverá ser dada prioridade às espécies comumente utilizadas no município, que atendam às condições acima, tais como a *Mimosa Caesalpiniifolia*, conhecida como "Sabiá".

12 PORTÃO

O portão terá 5,00 m de largura e 2,00 m de altura, sendo dividido em duas folhas iguais. Será metálico, estruturado por quadros em tubos de aço galvanizado costurado, D= 3", contraventado por tirante em ferro chato 1 x ½".

O portão será fechado com tela de arame galvanizado, trançada, de fio 2,2 mm, malha 76 x 76 mm. A fixação da tela será em quadro de cantoneiras L 1" x 1" x 1/8".

Deverá ser inteiramente pintado com tinta à óleo ou esmalte (2 demãos) sobre 2 demãos de zarcão. A cor da tinta será, preferencialmente, cinza chumbo médio.

As folhas do portão serão fixadas em pilares de concreto, seção 20 x 20 cm, armados com 4 barras de aço CA 50, D= 8 mm, com estribos em barras de aço D= 5 mm a cada 10 cm. Nos pilares, deverá ser utilizado concreto 20 MPa.

Os pilares serão engastados em brocas escavadas a trado (D= 25 cm) até a profundidade de 1,20 m. A armadura dos pilares deverá continuar até o fundo da broca, para auxiliar a suportar o momento decorrente do peso próprio do portão.



Os pilares deverão receber duas demãos de látex PVA, cor branca.

13 SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL)

Deverão ser instaladas placas de sinalização no pátio, para orientação dos usuários da CMR. Estas placas serão de PVC rígido, conforme projeto.


14 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Haverá captação de águas pluviais para uso na unidade, que deverá ter as características apresentadas abaixo:

- Captação nas calhas da cobertura, nas duas laterais do telhado;
- Encaminhamento da água captada até o reservatório de descarte de primeira chuva, com tubulação D=4" sem registro. Após a retenção de 200 litros de água da primeira chuva, encaminhamento da água para cisterna de águas pluviais;
- Após o término da chuva, esvaziamento do reservatório de descarte de primeira chuva através de tubulação D=3" controlada por registro de esfera, instalada no fundo deste reservatório, encaminhando o conteúdo para a região da cerca viva nas proximidades.
- Elevação da água captada armazenada nas cisternas para o Reservatório Elevado, por meio de bomba, protegida por abrigo adequado, instalado conforme esquema a seguir.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA PARA RECALQUE



15 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

As unidades de processamento e edificações individuais encontram-se bem separadas fisicamente e não apresentam grande risco de incêndio, tratando-se, em sua maioria, de galpões abertos e pilhas ao ar livre. Por esta razão, as soluções de prevenção e combate a incêndios referem-se à utilização de extintores de pó químico seco tipo ABC, locados conforme projeto.

16 SPDA

Está prevista a instalação de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas na Unidade, definido conforme exigências dos documentos: (1) Norma Regulamentadora NR-10 da Portaria N.º 3.214 do Ministério do Trabalho; (2) Norma NBR 5419 de Fevereiro de 2.001 da ABNT, relativa à Proteção de estruturas Contra Descargas Atmosféricas; (3) *Lightning Protection Code – Volume 3 do NFPA – National Fire Protection Codes (EUA)*.

As soluções indicadas em projeto deverão ser examinadas por engenheiro elétrico credenciado junto à concessionária de energia elétrica local, que poderá sugerir mudanças conforme as condições específicas do terreno e do solo em



que serão instalados os equipamentos de proteção, devendo assumir a responsabilidade técnica pela configuração final do sistema de proteção.

Captor Franklin sobre reservatório e sobre cumeeira

Este sistema de proteção será constituído por captor Franklin de uma descida, fixado em mastro galvanizado a fogo, de $1\frac{1}{2}$ " x 4,80 m, instalado no topo do reservatório ou na cumeeira, conforme o caso. Os demais elementos do sistema, como condutores e aterramento, serão similares aos do captor Franklin sobre poste, descrito acima.

No topo do reservatório deverá ser instalado luz de obstáculo simples com fotocélula solar.

Aterramento dos galpões metálicos

Os elementos metálicos das coberturas dos galpões deverão ser interligados por contato físico direto ou por conectores, quando necessário, devendo estar conectados a descidas de condutores de cobre nu # 35 mm², conectadas à rede embutida no piso, composta por condutores de cobre nu # 50 mm². Esta rede estará ligada sistema de aterramento composto por hastes embutidas no piso, instaladas em caixas de inspeção de aterramento tipo embutir com tampa e alça.



Conselho Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte
Av. Pref. Guido Osteno, s/n, Centro - Marco/CE | CEP: 62.560
CNPJ: 32.456.383/0001-01

OBRAS : CENTRAL DE RESÍDUOS DA CIDADE DE MORRINHOS, 10,000 m²
DATA: 25 DE ABRIL DE 2022

TABELAS UTILIZADAS, SINAPI MAIO DE 2021 E SEINFRA 27.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 Administração da Obra								
N. ^º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
1.1	IB564	ENGENHEIRO JUIZADOR	HxMÉS	0,78	14.514,46	11.321,26	2.830,32	14.151,60
1.2	IB590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	1,62	5.868,92	9.507,65	2.375,91	11.884,56
						Total	20.828,83	5.207,23
2 Cercamento								
N. ^º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
2.1	C0733	CERCA DE ARIAME FARPAIDO 7 FIOS MURETA CI ALTAURA DE 0,70M - FUNDACAO E REBOCO NAS 2 FACES	m	285,78	265,64	75.914,60	18.978,65	94.893,25
2.2	C4725	CERCAGRADE NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	113,00	295,96	33.443,48	8.360,87	41.804,35
						Total	109.358,08	18.978,65
3 Distribuição de água								
N. ^º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	33,13	58,46	1.936,49	484,12	2.420,61
3.2	94649	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	m	285,00	13,27	3.516,55	879,14	4.395,69
3.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	33,13	35,45	1.174,28	293,57	1.467,85
3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 GU 3/4 PARA TANQUE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	19,04	76,16	19,04	95,20
						Total	6.703,48	1.675,87
4 Distribuição de energia elétrica (incluir alimentação da Iluminação Externa)								
N. ^º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	38,25	58,48	2.236,10	559,02	2.795,12
4.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	38,25	35,45	1.355,96	338,99	1.694,95
4.3	C0603	CABIA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	un	13,00	273,82	3.559,66	889,92	4.449,58
4.4	90654	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015	m	115,00	44,46	5.112,90	1.278,23	6.391,13
4.5	89796	TUBO PVC, SERO NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 80 MM FORNECIDO E INSTALADO EMBRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	220,00	10,57	2.325,40	581,35	2.906,75
4.6	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	105,00	6,29	660,45	165,11	825,56
4.7	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	930,00	8,65	8.044,50	2.011,13	10.055,63
4.8	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	240,00	21,98	5.275,20	1.318,80	6.594,00
4.9	91997	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 25 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00	28,35	28,35	7,09	35,44
						Total	28.598,52	7.149,63
5 Divisória de estacionamento								
N. ^º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,24	58,46	130,96	32,74	163,69
5.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,24	35,45	79,41	19,85	99,26

JUCÉLIUS SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CRP 0615571245

307



5.3	(Ver memória de cálculo)	MADERA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. H = 3 M. D = 3 CM (PARA ESCORAMENTO)	m	7.466,67	1,92	14.348,72	3.587,18	17.935,90
5.4	4500	VIGA "T 5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	m	44,80	16,57	742,34	185,58	927,92
5.5	343	ARAME GALVANIZADO 18 SWG. D = 1,24MM (10.009 KG/M)	m	446,00	0,69	309,12	77,28	386,40
5.6	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	89,60	18,61	1.667,48	416,86	2.084,32
5.7	6111	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	112,00	14,78	1.655,36	413,84	2.069,20
						R\$/m	18.933,35	4.733,34
								23.666,68
6	Divisórias internas de concreto (balas)							
N. ^o	Cod.	Especificação	Un	Qtd/e	R\$/un	R\$	BOI (25%)	R\$ Total
6.1	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8853)	m3	84,00	375,16	31.513,44	7.878,36	39.391,80
6.2	-	Fabricação (MDO+Forma+Cura, etc.)	vB	1,00	31.513,44	31.513,44	7.878,36	39.391,80
						Total	63.026,88	15.756,72
								79.783,60
7	Entrada de energia e de água							
N. ^o	Cod.	Especificação	Un	Qtd/e	R\$/un	R\$	BOI (25%)	R\$ Total
7.1	90160 (EDMF SP)	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 A 62KV	un	1,00	10.513,61	10.513,61	2.628,40	13.142,01
7.2	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIDAÇAO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 ("), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVO HIDROMETRO, AF_11/2016	un	1,00	135,25	135,25	33,81	169,06
7.3	12774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 3/4", VAZÃO MÁXIMA DE 5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE II, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES).	un	1,00	113,57	113,57	28,38	141,96
						Total	10.762,43	2.690,61
								13.453,04
8	Fossa séptica e sumidouro							
N. ^o	Cod.	Especificação	Un	Qtd/e	R\$/un	R\$	BOI (25%)	R\$ Total
8.1	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUUINTES), AF_05/2016	un	1,00	2.208,25	2.208,25	552,06	2.760,31
8.2	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,5 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 32,5 M ² (PARA 13 CONTRIBUUINTES), AF_12/2020	un	1,00	4.854,87	4.854,87	1.213,72	6.068,59
8.3	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	m	30,00	44,46	1.333,80	333,45	1.667,25
8.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	un	4,00	273,82	1.095,28	273,82	1.369,10
						Total	9.492,20	2.373,05
								11.865,25
9	Galpão para gesso							
9.1	Galpão com telhas							
N. ^o	Cod.	Especificação	Un	Qtd/e	R\$/un	R\$	BOI (25%)	R\$ Total
9.1.1	95050	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	m	29,80	42,57	1.260,07	315,02	1.575,09
9.1.2	C1353	ESTRUTURA METALICA TRELIÇADA EM AÇO	m2	16,00	209,25	3.348,00	837,00	4.185,00
9.1.3	84210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORTAMENTO LATERAL DE 1/14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_05/2016	m2	16,00	57,84	925,44	231,36	1.156,80
9.1.4	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA CIREVOLVER	m2	48,00	6,33	303,84	75,98	379,80
9.1.5	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA CIREVOLVER	m2	48,00	9,30	446,40	111,60	558,00
						Total	6.283,75	1.570,94
								7.854,69
9.2	Piso com canaleta							
N. ^o	Cod.	Especificação	Un	Qtd/e	R\$/un	R\$	BOI (25%)	R\$ Total
9.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2017	m2	19,36	2,32	44,92	11,23	56,14
9.2.2	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	m3	0,58	203,06	117,94	29,48	147,42
9.2.3	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m2	1,76	85,83	151,06	37,77	188,83
9.2.4	97068	ARMACAO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TEIA Q-92, AF_09/2017	kg	42,59	24,54	1.045,21	261,30	1.306,51
9.2.5	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCX=20 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m3	1,55	435,80	574,86	143,66	843,32
						Total	2.833,78	508,44
								3.542,22
9.3	Fechamento lateral							
N. ^o	Cod.	Especificação	Un	Qtd/e	R\$/un	R\$	BOI (25%)	R\$ Total
9.3.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m2	18,00	62,86	1.131,48	282,87	1.414,35

38



9.3.2	C0776	CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SAPENEIRAR TRACO 1:3 Esp. 5mm PI PAREDE	m2	36,00	6,18	222,48	55,62	278,10
9.3.3	C2123	REBOCO CI ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 Esp. 5 mm PI PAREDE	m2	36,00	22,25	801,00	200,25	1.001,25
9.3.4	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m3	0,21	435,60	93,31	23,33	116,63
9.3.5	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_01/2015	kg	3,60	16,38	58,97	14,74	73,71
9.3.6	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S, AF_05/2014	m2	36,00	2,08	74,88	18,72	93,60
9.3.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_05/2014	m2	36,00	12,70	457,20	114,30	571,50
							Total	2.839,31 709,83 3.549,14
9.4	Instalações elétricas							
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdte	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
9.4.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUIDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	un	1,00	113,53	113,53	28,38	141,91
9.4.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	un	1,00	143,46	143,46	35,87	179,33
9.4.3	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A QUATRO PALOU EQUIVALENTE	un	1,00	100,28	100,28	25,07	125,35
9.4.4	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	1,00	37,76	37,76	9,44	47,20
							Total	395,03 98,76 493,79
10	Galpão para desmonte de volumosos							
10.1	Galpão com telhas							
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdte	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
10.1.1	99059	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	m	35,60	42,57	1.515,48	378,87	1.894,37
10.1.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO	m2	28,00	209,25	5.858,00	1.464,75	7.323,75
10.1.3	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_05/2016	m2	28,00	57,84	1.619,52	404,88	2.024,40
10.1.4	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA CIREVOLVER	m2	84,00	6,33	531,72	132,93	664,65
10.1.5	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA CIREVOLVER	m2	84,00	6,30	531,20	132,93	664,50
							Total	10.396,93 2.576,73 12.883,67
10.2	Piso com canaleta							
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdte	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
10.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2017	m2	32,56	2,32	75,54	18,88	94,42
10.2.2	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,50 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	m3	0,98	203,06	198,35	49,59	247,94
10.2.3	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_05/2017	m2	2,80	85,83	240,32	60,08	300,41
10.2.4	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q=80, AF_09/2017	kg	143,26	24,54	3.515,70	879,92	4.394,62
10.2.5	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m3	3,26	435,60	1.418,31	354,58	1.772,89
							Total	5.448,22 1.362,06 6.810,28
10.3	Fechamento lateral							
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdte	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
10.3.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO DE RÍAMICO FURADO (19x19x39cm) CI ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA Esp=19 cm	m2	18,00	62,86	1.131,48	282,87	1.414,35
10.3.2	C0776	CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SAPENEIRAR TRACO 1:3 Esp. 5mm PI PAREDE	m2	36,00	6,18	222,48	55,62	278,10
10.3.3	C2123	REBOCO CI ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 Esp. 5 mm PI PAREDE	m2	36,00	22,25	801,00	200,25	1.001,25
10.3.4	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m3	0,21	435,60	93,31	23,33	116,63
10.3.5	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_01/2015	kg	5,40	16,38	88,45	22,11	110,57

Flávio Silveira Carvalho
009



10.3.6	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014	m2	36,00	2,08	74,88	18,72	93,60
10.3.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m2	36,00	12,70	457,20	114,30	571,50
					Total	2.868,88	717,20	3.586,00
10.4 Instalações elétricas								
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
10.4.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUIDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	un	3,00	113,53	340,59	85,15	425,74
10.4.2	83141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	un	3,00	143,46	430,38	107,60	537,98
10.4.3	83479	LUMINÁRIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, PÓDEIRA OU IMPACTOS - TIPO A QUATI PIAL OU EQUIVALENTE	un	3,00	100,28	300,84	75,21	376,05
10.4.4	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	1,00	37,76	37,76	9,44	47,20
					Total	1.109,57	277,39	1.386,96
11 Guarda								
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
11.1	93358	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m3	2,20	58,46	128,61	32,15	160,77
11.2	96995	REATERRO MANUAL APIODÁDIO COM SOquete, AF_10/2017	m3	0,45	35,16	15,82	3,96	19,78
11.3	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 9933)	m3	1,75	375,16	666,53	164,13	820,66
11.4	7258	TIJOLO CERÂMICO MACICO COMUM 7,5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	m2	17,50	32,25	564,38	141,09	705,47
11.5	4008	MADERA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m3	0,07	1.431,86	96,22	24,06	120,28
11.6	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x18x39cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	10,00	36,38	363,80	90,95	454,75
11.7	C0776	CHAPICO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 ESP.= 5mm PI/PAREDE	M2	20,00	6,18	123,60	30,90	154,50
11.8	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:3	M2	10,00	31,99	319,90	79,98	399,88
11.9	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇÃO 1:3 ESP=5 mm PI/PAREDE	M2	10,00	32,25	222,50	55,63	278,13
11.10	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm/100 cm² - DECORATIVA PI/PAREDE	M2	10,00	102,51	1.025,10	256,28	1.281,38
11.11	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 LETREIRO + LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	M2	10,00	10,73	107,30	26,83	134,13
11.12	NOTA_1	MDO	vB	1,00	712,06	712,06	178,02	890,08
11.13	Pregó consultado	GUARITA 1,20x2,40m	un	1,00	15.800,00	15.800,00	3.950,00	19.750,00
					Total	26.588,42	6.647,11	33.235,53
12 Iluminação externa								
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
12.1	13382	LUMINÁRIA FECHADA PI ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO AB1 50F DU EQUIV. PI LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W	un	5,00	319,16	1.595,80	398,95	1.994,75
12.2	83399	RELE FOTOELÉTRICO PI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	28,16	140,80	35,20	176,00
12.3	5035	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)	un	5,00	1.402,46	7.012,30	1.753,08	8.765,38
12.4	NOTA_2	MDO	vB	1,00	5.832,60	5.832,60	1.458,15	7.290,75
					Total	14.581,59	3.645,38	18.226,98
13 Paisagismo								
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
13.1	NOTA_3	MUDAS	un	193,00	38,14	7.361,02	1.840,26	9.201,28
					Total	7.361,02	1.840,26	9.201,28
14 Portão								
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
14.1	C4567	PORTÃO DESLIZANTE NYLONPIR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	10,00	484,52	4.845,20	1.236,30	6.181,50
					Total	4.845,20	1.236,30	6.181,50
15 Reservatório								
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
15.1	memorial	RESERVATORIO 12,00m³	un	1,00	45.308,66	45.308,66	11.327,16	56.635,82
					Total	45.308,66	11.327,16	56.635,82
16 Serviços preliminares (limpeza)								
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdé	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
16.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS, AF_06/2018	m2	10.010,97	0,28	2.803,07	700,77	3.503,84
16.2	98588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM 10 m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XXM), AF_07/2020	M³XXM	1.822,00	2,08	3.807,97	951,99	4.758,97
					Total	6.611,04	1.652,76	8.263,81

1616
310



17 Sinalização Interna (comunicação visual)																		
N.º	Cod.	Especificação	Un	Qtds	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total										
17.1		Preço consultado BARROTE DE MADEIRA PLÁSTICA 5x5 CM	m	62,50	35,22	2.201,25	550,31	2.751,56										
17.2		Preço consultado IMPRESSÃO SOBRE METAL	m²	2,40	290,20	696,48	174,12	870,60										
17.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,64	94,71	534,16	133,54	667,69										
17.4	C4541	PLACA Padrão DE OBRA, TIPO BANNER	m²	2,40	349,79	839,50	209,87	1.049,37										
17.5	NOTA 4	MDO	vb	1,00	1.067,85	1.067,85	266,96	1.334,81										
					Total	5.339,23	1.334,81	6.674,03										
18 Sistema de captação de águas pluviais																		
N.º	Cod.	Especificação	Un	Qtds	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total										
CISTERNA																		
18.1	NOTA 5	Cimento	sc	16,00	26,00	448,00	112,00	560,00										
18.2	NOTA 5	Aqua	kg	35,00	8,89	311,15	77,79	388,94										
18.3	NOTA 5	Arame	kg	15,00	20,71	310,55	77,66	388,31										
18.4	NOTA 5	Arena	m³	5,00	74,72	373,60	93,40	467,00										
18.5	NOTA 5	Brita	m³	0,50	53,50	26,75	6,88	33,44										
18.6	NOTA 5	Impermeabilizante	l	3,60	21,70	78,12	19,53	97,65										
18.7	NOTA 5	Tubo PVC com conexões 75mm	m	12,00	38,50	462,00	115,50	577,50										
18.8	NOTA 5	Calha desenvolvimento 33 cm	m	12,00	28,80	345,60	86,40	432,00										
18.9	NOTA 5	Cal para pintura	kg	10,00	1,80	18,00	4,50	22,50										
18.10	NOTA 5	MDO	vb	1,00	2.373,87	2.373,87	593,47	2.967,34										
					Total	5.339,23	1.334,81	6.674,03										
COMPLEMENTOS																		
18.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,20	58,46	420,91	105,23	526,14										
18.14	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC. BOLDAVEL ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	m	120,00	26,07	3.128,40	782,10	3.910,50										
18.15	96995	REATERRO MANUAL APIEADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	7,20	35,16	263,15	63,29	316,44										
18.16	740	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 9,00 DIÂMETRO DE SUCESSO X ELEVACAO 1" X 1" 4 ESTAGOS, DIÂMETRO	un	1,00	7.300,17	7.300,17	1.825,04	9.125,21										
18.17	NOTA 4	INSTALAÇÃO DA BOMBA	vb	1,00	1.825,04	1.825,04	456,26	2.281,30										
					Total	19.625,68	4.906,42	24.532,10										
19 Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio																		
N.º	Cod.	Especificação	Un	Qtds	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total										
19.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	un	5,00	657,94	3.289,70	822,43	4.112,13										
19.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,00	361,26	361,26	90,32	451,58										
					Total	3.650,96	912,74	4.563,70										
20 SPDA																		
N.º	Cod.	Especificação	Un	Qtds	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total										
20.1	EDIF 09-11-05	PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVO DECIDA E ATERRAMENTO	UN	3,00	641,37	1.924,11	481,03	2.405,14										
20.2	EDIF 09-11-17	LÍZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELLULA SOLAR	UN	1,00	161,30	161,30	40,33	201,63										
20.3	EDIF 09-11-50	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - Z/3N	UN	3,00	550,22	1.650,66	412,87	2.063,33										
20.4	EDIF 09-11-53	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	21,00	57,79	1.213,59	303,40	1.516,99										
20.5	EDIF 09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	51,00	73,43	3.744,93	936,23	4.681,16										
20.6	EDIF 09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	3,00	69,69	209,07	52,27	261,34										
20.7	EDIF 09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	3,00	814,97	2.444,91	616,23	3.431,14										
					Total	11.648,57	2.912,14	14.560,71										
Valor Final com Bdi de 25%							555.811,93											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Nota 1</td> <td style="padding: 5px;">Considerada proporção Nível de obra X Materiais de 50%-50%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Nota 2</td> <td style="padding: 5px;">Considerada proporção Nível de obra X Materiais de 40%-60%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Nota 3</td> <td style="padding: 5px;">Valor arbitrado a partir da análise de preços de serviço SEINFRA 27.1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Nota 4</td> <td style="padding: 5px;">Considerada proporção Nível de obra X Materiais de 20%-80%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Nota 5</td> <td style="padding: 5px;">Relação de materiais para cisterna, conforme publicação Sistema de placas: construção, uso e conservação / Francisco Murguia Cavalcante França ... [et al.] - Fortaleza: Secretaria dos Recursos Hídricos, 2010, 33p. / Certificações temáticas tecnológicas e práticas hidrometeorológicas para convivência com o Semiárido / v. 21</td> </tr> </table>									Nota 1	Considerada proporção Nível de obra X Materiais de 50%-50%	Nota 2	Considerada proporção Nível de obra X Materiais de 40%-60%	Nota 3	Valor arbitrado a partir da análise de preços de serviço SEINFRA 27.1	Nota 4	Considerada proporção Nível de obra X Materiais de 20%-80%	Nota 5	Relação de materiais para cisterna, conforme publicação Sistema de placas: construção, uso e conservação / Francisco Murguia Cavalcante França ... [et al.] - Fortaleza: Secretaria dos Recursos Hídricos, 2010, 33p. / Certificações temáticas tecnológicas e práticas hidrometeorológicas para convivência com o Semiárido / v. 21
Nota 1	Considerada proporção Nível de obra X Materiais de 50%-50%																	
Nota 2	Considerada proporção Nível de obra X Materiais de 40%-60%																	
Nota 3	Valor arbitrado a partir da análise de preços de serviço SEINFRA 27.1																	
Nota 4	Considerada proporção Nível de obra X Materiais de 20%-80%																	
Nota 5	Relação de materiais para cisterna, conforme publicação Sistema de placas: construção, uso e conservação / Francisco Murguia Cavalcante França ... [et al.] - Fortaleza: Secretaria dos Recursos Hídricos, 2010, 33p. / Certificações temáticas tecnológicas e práticas hidrometeorológicas para convivência com o Semiárido / v. 21																	

300



Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da
Região Litoral Norte
Av. Pref. Guido Osterno, s/n, Centro - Marco/CE | CEP:
62.560

OBRA : CENTRAL DE RESÍDUOS DA CIDADE DE MORRINHOS, 10.000 m³

DATA: 25 DE ABRIL DE 2022

TABELAS UTILIZADAS, SINAPI MAIO DE 2021 E SEINFRA 27.1

Memória de cálculo

1. Administração da Obra

Cód. Seinfra I8584			
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)		HxMÊS	13*6
Cód. Seinfra I8590			
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)		HxMÊS	27*6

2. CERCAMENTO

CERCA DE ARAME FARPADE 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	265,64
--	--------

C	123,00	m
L	81,39	m
L	81,39	m
Perímetro	285,78	m

Preço 75.914,60

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	295,96
---	--------

C	115,00	m
---	--------	---

Preço 33.443,48

3. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Extensão total	255,00	m
----------------	--------	---

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi	R\$/un	R\$ sem BDI
------------------------	------	----	--------	--------	-------------

JUCILEIDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
BIM 9615871245

312 p



Escavação de vala	33,13	m ³	93358	58,46	1.936,49
Tubulação de água com conexões (DN32mm)	265,00	m	94649	13,27	3.516,55
Reaterro de vala	33,13	m ³	96995	35,45	1.174,28
Torneiras/Registros	4,00	un	86913	19,04	76,16
			Total		6.703,48

4. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Locais de consumo de energia elétrica

	kVA	T (V)	I (A)
Iluminação externa	2,22	220	10
Reservatório de água	1,52	127	12
Guarita	1,77	127	14
Edificação de apoio	0,00		
Volumosos e Gesso	2,50	127	20
Galpão de compostagem	2,24	127	18
Galpão de compostagem	0,00		
Galpão de compostagem	0,00		
Galpão de acumulação	0,00		
Galpão de triagem	3,63		
Exaustor centrifugo	5,40	220	25
Peneira rotativa - 1 tela	2,70	220	12
Prensa enfardadeira	0,00		
Prensa enfardadeira	0,00		
Prensa enfardadeira	0,00		
TC	0,00		
TC	0,00		
Tomadas no estacote	2,00	127	16

*Considerar distância

Seção (mm ²)	Cabos	L (m)	Cabos (m)
6	3	225	675
4	3	25	75
4	3	10	30
6	3	55	165
16	3	80	240
6	3	30	90

Tubulação

Extensão total	255	m	100+70+80+50
Tubulação 50 mm	190,00		
Tubulação 100 mm	65,00		
Caixas de passagem	15,00	un	a cada 20 m

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi e Seinfra	R\$/un	R\$ sem BDI
Escavação de vala	38,25	m ³	93358	58,46	2.236,10
Reaterro de vala	38,25	m ³	96995	35,45	1.355,96
Caixas de passagem com tampa	15,00	un	C0603	273,82	4.107,30
Tubulação de esgoto 100 mm com conexões	65,00	m	90694	44,46	2.889,90
Tubulação de esgoto 50 mm com conexões	190,00	m	89798	10,57	2.008,30
Cabo 4 mm ²	105,00	m	91928	6,29	660,45
Cabo 6 mm ²	930,00	m	91930	8,65	8.044,50
Cabo 16 mm ²	240,00	m	91934	21,98	5.275,20
Tomada	1,00	un	91997	28,35	28,35
			Total		26.606,06

5. DIVISÓRIA DE ESTACOTE

Extensão total	112,00	m	15+45+45+25+20+10
----------------	--------	---	-------------------

Custo eucalipto ou madeira local

Madeira roliça sem tratamento D= (m)	R\$/m	m ³ /m	R\$/m ³
13,5 cm	1,93	0,014314	134,83
17,5 cm	5,68	0,024053	236,15
22 cm	7,93	0,038013	208,61

	R\$/m
Preço D=3 cm	1,92

R\$ 200/m³

Custo total do serviço	Qtde	Un	R\$/un	R\$ sem BDI
Escavação de vala	0,02	m ³	57,99	1,16

JUCIEDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
RNEP 0415971245

33



Reatorro de vala	0,02	m3	35,16	0,70	
Estacofe	66,67	m	1,92	128,11	
Calibro	0,4	m	15,46	6,18	
Arame liso	4,00	m	0,29	1,16	
Pedreiro	0,80	h	14,16	11,33	
Servente	1,00	h	9,72	9,72	
			R\$/m	158,37	

6. DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS)

Seção	1,20	m2	
Extensão	70,00	m	43+3*9

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi	R\$/un	R\$ sem BDI	Insumo
Concreto usinado 20 Mpa	84,00	m3	1524	375,16	31.513,44	
Fabricação (MDO+Forma+Cura, etc.)	1,00	VB	-	31.513,44	31.513,44	
			Total	63.026,88		

7. ENTRADA DE ENERGIA E DE ÁGUA

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi e Edif	R\$/un	R\$ sem BDI	EDIF
Entrada de energia	1,00	un	EDIF	10.513,61	10.513,61	
Kit cavalete	1,00	un	95634	135,25	135,25	
Hidrômetro	1,00	un	12774	113,57	113,57	Insumo
			Total	10.762,43		
Custo unitário				10.762,43		

8. FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi e Seinfra	R\$/un	R\$ sem BDI
Fossa séptica	1,00	un	98053	2.208,25	2.208,25
Sumidouro	1,00	un	98100	4.854,87	4.854,87
Tubulação de esgoto 100 mm com conexões	30,00	m	90694	44,46	1.333,80
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	4,00	un	C0603	273,82	1.095,28
			Total	9.492,20	

9. GALPÃO PARA GESSO

Locação		
Lado 1	4,40	m
Lado 2	4,40	m
Recuo	1,50	m
Perímetro	29,60	m

Estrutura metálica e telhamento

Lado 1	4,00	m
Lado 2	4,00	m
Área	16,00	m2

Primer e Pintura de estrutura metálica

Lado 1	4,00	m
Lado 2	4,00	m
(x3)	3,00	(x)
Área	48,00	m2

Compactação do solo e lastro de brita

Lado 1	4,40	m
Lado 2	4,40	m
Área	19,36	m2
Espessura	0,03	m
Volume	0,58	m3

Fôrmas

JUCIEDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CRP 0615971245

31/12/2024



Lado 1	4,40	m
Número de fôrmas	2,00	un
Lado 2	4,40	m
Número de fôrmas	2,00	un
Extensão	17,60	m
Largura	0,10	m
Área	1,76	m ²

Armação

Lado 1	4,40	m
Lado 2	4,40	m
Área	19,36	m ²
Tela	2,20	kg/m ²
Peso	42,59	kg

Concreto

Lado 1	4,40	m
Lado 2	4,40	m
Espessura	0,08	m
Volume	1,55	m ³

Alvenaria e enchimento com concreto e
armação da verga

Parede 1	3,00	m
Parede 2	3,00	m
Parede 3	3,00	m
Soma	9,00	m
Altura	2,00	m
Área	18,00	m ²
Seção	0,14	m
Seção	0,17	m
Volume	0,21	m ³
Armação unitária	0,40	kg/m
Armação	3,60	kg

Chapisco, Reboco e Pintura

2x a área de parede	36,00	m ²
---------------------	-------	----------------

Instalações elétricas

Conforme contagem de pontos em projeto

10. GALPÃO PARA DESMONTE DE VOLUMOSOS

Locação

Lado 1	4,40	m
Lado 2	7,40	m
Recuo	1,50	m
Perímetro	35,60	m

Estrutura metálica

Lado 1	4,00	m
Lado 2	7,00	m
Área	28,00	m ²

Primer e Pintura de estrutura metálica

Lado 1	4,00	m
Lado 2	7,00	m
(x2)	3,00	(x)
Área	84,00	m ²

Compactação do solo

Lado 1	4,40	m
Lado 2	7,40	m
Área	32,56	m ²



Espessura	0,03	m
Volume	0,98	m3

Fórmulas

Lado 1	4,40	m
Número de fórmulas	3,00	un
Lado 2	7,40	m
Número de fórmulas	2,00	un
Extensão	28,00	m
Largura	0,10	m
Área	2,80	m2

Armação

Lado 1	4,40	m
Lado 2	7,40	m
Área	32,56	m2
Tela	4,40	kg/m2
Peso	143,26	kg

Concreto

Lado 1	4,40	m
Lado 2	7,40	m
Espessura	0,10	m
Volume	3,26	m3

Alvenaria e enchimento com concreto

Parede 1	3,00	m
Parede 2	6,00	m
Parede 3	0,00	m
Soma	9,00	m
Altura	2,00	m
Área	18,00	m2
Seção	0,14	m
Seção	0,17	m
Volume	0,21	m3
Armação unitária	0,60	kg/m
Armação	5,40	kg

Chapisco, Reboco e Pintura

2x a área de parede	36,00	m2
---------------------	-------	----

Instalações elétricas

Conforme contagem de pontos em projeto

11. GUARITA

Custo total do serviço	Qtde	Un	inapi/Seinfra	R\$/un	R\$ sem BDI
Escavação de vala	2,20	m3	93358	58,46	128,61
Reaterro de vala	0,00	m3	96995	35,45	0,00
Concreto usinado 20 Mpa	1,75	m3	1524	375,16	656,53
Telhas fibrocimento	17,50	m2	7213	16,09	281,58
Madeira aparelhada	0,07	m3	4006	1.934,32	129,99
MDO	1,00	vb	-	712,06	712,06
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	10,00	m2	C0047	36,38	363,80
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	20,00	m2	C0776	6,18	123,60
EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	10,00	m2	C1220	31,99	319,90
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	10,00	m2	C2123	22,25	222,50
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	10,00	m2	C4431	102,51	1.025,10



REJUNTAMENTO C/ ARG, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²)-DECORATIVA (PAREDE/PISO)	10,00	m2	C1102	10,73	107,30
LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	77,00	UN	C1620	83,80	6.452,60
Guarda 1,20x2,40m	1,00	un	-	15.800,00	15.800,00
			Total		26.323,56

12. ILUMINAÇÃO EXTERNA

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi e Seinfra	R\$/un	R\$ sem BDI
Luminária	5,00	un	13382	319,16	1.595,80
Relé fotoelétrico	5,00	un	83399	28,16	140,80
Poste de concreto	5,00	un	5035	1.402,46	7.012,30
MDO	1,00	vb	-	5.832,60	5.832,60
			Total		14.581,50

40% do total

13. PAISAGISMO

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi	R\$/un	R\$ sem BDI
Mudas	285,78	un	EDIF ("média")	38,14	10.899,65

14. PORTÃO

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi	R\$/un	R\$ sem BDI
Área	10,00	m2	C4557	494,52	4.945,20

Reservatório

Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$ Total
C2290	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	10,00	54,52	545,20
C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1,00	23.821,59	23.821,59
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	110,90	6,18	685,36
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	70,08	22,25	1.559,28
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	40,82	14,48	591,07
C5022	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV	M2	70,80	74,94	5.305,75
C0846	CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,04	506,24	2.045,21
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	148,72	13,55	2.015,16
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,09	524,32	571,51
C4386	ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	100,80	31,34	3.159,07
C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVO MAT. DE SUCESSÃO	UN	1,00	944,73	944,73
C3512	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PC'S, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3	UN	1,00	2.082,93	2.082,93
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	81,51	163,02
C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	3,00	94,62	283,86
C2627	TUBO PVC SOLD., MARROM INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	5,00	33,27	166,35
C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC., D=1 1/4" (40mm)	UN	1,00	23,82	23,82
C2691	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	100,44	100,44
C2617	TUBO PVC SOLD., MARROM D= 32mm (1")	M	6,00	11,64	69,84



C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	158,84	
C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	UN	4,00	13,42	53,66
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,26	238,36	300,33
C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	M2	8,00	77,51	620,08
C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	2,52	16,48	41,53
TOTAL SEM BDI					45.308,66

16. SERVIÇOS PRELIMINARES

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi	R\$/un	R\$ sem BDI
Limpeza de terreno com trator de esteiras	10.010,97	m2	98525	0,28	2.803,07
Carga, manobras e descargas no mesmo terreno	1.822,00	M3XKM	93588	2,09	3.807,97
				Total	6.611,04

17. SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL)

Relação de Tarcisio em 11/3/2019

Impressão sobre metal	1,00	0,80*3,00	2,40	2,40	10,44	Impressão no reservatório
Placa	1,00	0,90*1,20	1,08	1,08		placa
Placa	15,00	0,60*0,40	0,24	3,60		placas rígidas
Placa	15,00	0,08*0,80	0,06	0,96		Fixado no barrote, na vertical
Banner	10,00	0,60*0,40	0,24	2,40		Banners
	25,00	barretes 80x80 H=2,5				Marisa R\$35/m2 (Banner)

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi e Seinfra	R\$/un	R\$ sem BDI
Barretos	62,50	m	-	35,22	2.201,25
Impressão sobre metal	2,40	m2		280,20	672,48
Placa de obra	5,64	m2	74209/001	94,71	534,16
Banner	2,40	m2	C4541	349,79	839,50
MDO	1,00	vb	-	1.061,85	1.061,85
				Total	5.309,23

18. SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Cisterna

Custo total do serviço	Qtde	Un	Sinapi	R\$/un	R\$ sem BDI
Cimento	16,00	sc		28,00	448,00
Aço	35,00	kg		8,89	311,15
Arame	15,00	kg		20,71	310,65
Areia	5,00	m3		74,72	373,60
Brita	0,50	m3		53,50	26,75
Impermeabilizante	3,60	l		21,70	78,12
Tubo PVC com conexões 75mm	12,00	m		38,50	462,00
Calha desenvolvimento 33 cm	12,00	m		28,80	345,60
Cal para pintura	10,00	kg		1,80	18,00
MDO	1,00	vb		2.373,87	2.373,87
Escavação de vala	25,53	m3	93358	58,46	1.492,48
Reaterro de vala	13,02	m3	96995	35,16	457,78
				Cisterna	6.698,01

Complementos	Qtde	Un	Sinapi	R\$/un	R\$ sem BDI
Escavação de vala	7,20	m3	93358	58,46	420,91
Tubulação de água com conexões (DN32mm)	120,00	m	91786	24,06	2.887,20
Reaterro de vala	7,20	m3	96995	35,16	253,15
Bomba centrífuga	1,00	un	736	6.564,53	6.564,53
Instalação da bomba	1,00	vb	-	1.641,13	1.641,13
				Subtotal	11.766,93
				Total	18.464,93

19. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

JUCILEIDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
RNP: 9615871245

38



Custo total do serviço	Qtde	Un	Seinfra	R\$/un	R\$ sem BDI
Extintor	5,00	un	20977	657,94	3.289,70
Sinalizações	1,00	m2	74209/001	361,26	361,26
			Total	3.650,96	

20. SPDA

Parte	Reservatório	Galpão compostagem	Total
Captor Franklin	1,00	2,00	3,00
Haste para captor Franklin	1,00	2,00	3,00
Tubo de descida (proteção) 3 m	1,00	2,00	3,00
Cabo de cobre 50 mm ²	17,00	34,00	51,00
Cabo de cobre 35 mm ²	7,00	14,00	21,00
Aterramento completo (hastes, conectores, caixas, tampas)	1,00	2,00	3,00
Luz de obstáculo	1,00	0,00	1,00

KIT SPDA

Custo total do serviço	Qtde	Un	Edif	R\$/un	R\$ sem BDI
PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVO DESCIDA E AERRAMENTO	UN	3,00		641,37	1.924,11
LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	1,00		161,30	161,30
HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIOS - 2"x3M	UN	3,00		550,22	1.650,66
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM ²	M	21,00		57,79	1.213,59
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM ²	M	51,00		73,43	3.744,93
TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"x3M	UN	3,00		69,69	209,07
TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	3,00		914,97	2.744,91
			Total	11.648,57	

JUCIEUDES SALVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
RNP 0615971245

369



Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte
Av. Pref. Guido Ostrem, s/n, Centro - MarcoICE | CEP: 62.560
CNPJ: 32.456.383/0001-01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : CENTRAL DE RESÍDUOS DA CIDADE DE MORRINHOS, 10.000 m²
DATA: 25 DE ABRIL DE 2022
TABELAS UTILIZADAS, SINAPI MAIO DE 2021 E SEINFRA 27.1

ITEM	SERVIÇOS	% (PESO)	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	PERÍODO DE EXECUÇÃO								
					30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS
1.0	Administração da Obra	4,68%	20.828,93	26.028,16	20%	5.207,23	20%	8.207,23	20%	5.207,23	10%	2.603,62	100%
2.0	Cercamento	24,59%	109.358,00	136.687,60	70%	95.658,32	30%	41.059,26	-	-	-	-	100%
3.0	Distribuição de água	1,51%	6.703,48	8.379,35	-	10%	837,93	20%	1.675,87	70%	5.865,54	-	100%
4.0	Distribuição de energia elétrica (inclui alimentação da Iluminação Externa)	6,43%	28.949,62	35.748,15	-	10%	3.574,81	30%	10.724,44	30%	10.724,44	30%	100%
5.0	Divisórias de estacionais	4,26%	18.233,35	23.606,68	-	-	-	10%	2.386,67	20%	4.733,34	30%	7.100,01
6.0	Divisórias internas de concreto (bancos)	14,17%	69.076,88	78.783,60	-	-	-	-	10%	7.678,36	20%	15.756,72	70%
7.0	Entrada de energia e de água	2,42%	10.767,43	13.463,04	10%	3.345,30	20%	2.890,61	20%	2.890,61	20%	2.690,61	100%
8.0	Fossa séptica e sumidouro	2,13%	9.492,40	11.865,25	-	-	-	-	40%	4.786,10	40%	4.786,10	100%
9.0	Galpão para gás/o	2,60%	11.851,87	14.439,84	-	-	-	-	20%	2.687,97	20%	4.531,95	30%
10.0	Galpão para desmonte de volumoso	4,44%	19.731,52	24.666,90	-	-	-	-	20%	4.933,38	20%	7.400,07	30%
11.0	Guarnição	5,88%	26.585,42	33.215,53	-	-	-	-	20%	6.647,11	20%	9.970,66	50%
12.0	Luminação externa	3,28%	14.481,80	18.256,69	-	-	-	-	20%	3.645,26	30%	5.468,08	50%
13.0	Parqueamento	1,68%	7.381,02	9.201,20	-	-	-	-	30%	2.760,36	40%	2.760,36	100%
14.0	Pontão	1,11%	4.584,20	6.191,50	-	-	-	-	-	-	50%	3.000,75	50%
15.0	Reservatório	10,19%	45.308,66	56.615,82	-	-	-	-	30%	16.560,75	20%	16.560,75	100%
16.0	Serviços Preliminares (limpeza)	1,48%	6.611,94	8.263,87	-	-	-	-	30%	4.131,90	20%	2.479,14	100%
17.0	Sinalização Interna (comunicação visual)	1,20%	6.339,23	6.674,03	-	-	-	-	-	-	-	1.00%	100%
18.0	Sistema de captação de águas pluviais	4,41%	19.625,68	24.632,40	-	-	-	-	-	-	20%	4.905,42	80%
19.0	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	0,82%	3.650,96	4.663,70	-	-	-	-	30%	1.209,11	70%	1.209,11	100%
20.0	SPDA	2,62%	11.548,57	14.560,71	-	-	-	-	-	-	-	600	100%
	TOTAL POR PARCELA	100,00%	444.949,54	565.811,93	18,39%	102.240,86	9,65%	53.319,87	5,48%	30.486,17	17,52%	35.119,65	18,42%
	TOTAL ACUMULADO	100,00%			18,39%	27.998%		33,47%		90,60%		69,02%	100,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 LUCENEIDES SILVA DE CARVALHO
 Engenheiro Civil, Técnico em Construção Civil, Bacharel em Administração
 CRP 04 151591343

O20



Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da
Região Litoral Norte
Av. Pref. Guido Osterno, s/n, Centro - Marco/CE | CEP:
62.560
CNPJ: 32.456.383/0001-01

CÁLCULO DO BDI

OBRA : CENTRAL DE RESÍDUOS DA CIDADE DE MORRINHOS, 10.000 m²

DATA: 25 DE ABRIL DE 2022

TABELAS UTILIZADAS, SINAPI MAIO DE 2021 E SEINFRA 27.1


Itens	Siglas	% Adotada	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4.00%	-	3.00%	4.00%	5.50%
Seguro e Garantia	SG	0.80%	-	0.80%	0.80%	1.00%
Risco	R	1.27%	-	0.97%	1.27%	1.27%
Despesas Financeiras	DF	1.23%	-	0.59%	1.23%	1.39%
Lucro	L	7.40%	-	6.16%	7.40%	8.96%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0.65%)	CP	3.65%	-	3.65%	3.65%	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4.00%	-	0.00%	2.50%	5.00%
BDI sem desoneração	BDI PAD	24.87%	OK	20.34%	22.12%	25.00%

Formula de cálculo

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JUCIEIDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
RNP 0615871245

321



JUDEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Contratação Civil, Edificações
RNP 06158771245

John Silveira Carvalho

REDAÇÃO: JOHN DE MELO JAHMONT

Foto: ARQUIVOS DA AUTORA


PÁGINA 01 REFERENCIAL LIVRO: MÉTODOS DE EDIFICAÇÃO CONCRETO

REF.: BIBLIOTECA MEC CONSULTORES

verso	verso	verso	verso	verso
verso	verso	verso	verso	verso

04 1

3625



JUDEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil - Especialista
RNP 0915877345


05	01	05	01	05	01	05	01
05	01	05	01	05	01	05	01

329




CONJUNTO FOSSA SEPTICA / SUMDOURO - PLANTA

ESQ. 1:25




TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO




FOSSA SEPTICA - CORTES

ESQ. 1:25



SUMDOURO - CORTES

ESQ. 1:25



DETALHE DO ENCASTRAMENTO

ESQ. 1:25




SEGURO

ESQ. 1:25



DETALHE PIPAS

ESQ. 1:25



NOTA:
NÃO ATIVAR ESSE MÓDULO DE EDIÇÃO. O SISTEMA DE DESTRUIÇÃO DE DADOS
DESTE PODERÁ SER ALIMENTADO PARA OUTRA SOLUÇÃO DE DADOS.

JUCILEIDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Técnologo em
Construção Civil - Edificações,
RNP 0615971245

Nome	CPF	Matrícula	Nome	CPF	Matrícula
BRUNO VIEIRA	060.000.000-00	123456789	BRUNO VIEIRA	060.000.000-00	123456789




GALPÃO DE COMPOSTAGEM 2,5 t/dia

MEMORIAL DESCRIPTIVO



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ



Sumário

1 APRESENTAÇÃO.....	3
2 LIMPEZA DO TERRENO.....	4
3 LOCAÇÃO DO GALPÃO	4
4 PISO DO GALPÃO	4
4.1 Canaleta de drenagem	6



5	GALPÃO	9
6	FECHAMENTOS DO GALPÃO	9
6.1	Fechamento dos Oitões	9
6.2	Fechamento do lanternim	10
6.3	Mureta de alvenaria (h=40 cm)	10
6.4	Jardim Vertical	10
6.5	Fechamento com Tela Têxtil	11
6.6	Portões	11
6.7	Grade envoltória do ventilador	12
7	DIVISÓRIAS DAS BAIAS	12
7.1	Peças metálicas	13
7.2	Madeira plástica	15
8	SISTEMA DE AERAÇÃO	16
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20
9.1	Canaleta de drenagem	20
9.2	Extintor	20
9.3	Ponto de água	20
9.4	Drenagem de águas pluviais	20
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21
11	SINALIZAÇÃO INTERNA	21
12	JUNÇÃO DOS MÓDULOS DE GALPÃO	22



1 APRESENTAÇÃO

Este documento é parte integrante do projeto do Galpão de Compostagem Industrial de 2,5 t/dia de capacidade de processamento, a ser implantado em municípios cearenses no âmbito do Plano de Coletas Seletivas Múltiplas, elaborado pela SEMA - Secretaria de Meio Ambiente.

O projeto é composto pelo presente documento (Memorial Descritivo), pela Quantificação dos Serviços e Estimativa de Custo de Implantação, e pelas pranchas de desenho:

- 01 – Planta do galpão
- 02 – Cortes e vistas
- 03 – Cortes e vistas
- 04 – Baias de compostagem (1 de 2)
- 05 – Baias de compostagem (2 de 2)
- 06 – Baias de maturação e estruturante (1 de 3)
- 07 – Baias de maturação e estruturante (2 de 3)
- 08 – Baias de maturação e estruturante (3 de 3)
- 09 – Detalhes construtivos das baias
- 10 – Piso
- 11 – Sistema de aeração
- 12 – Planta geral de instalações
- 13 – Layout e sinalização
- 14 – Fundações
- 15 – Estrutura metálica

Como recomendação inicial e de grande importância, o galpão deve ser posicionado no terreno considerando-se as direções predominantes de ventos na região, de forma a evitar entrada de chuva no lanternim da cobertura.

É imprescindível que todos os documentos e desenhos citados sejam consultados e considerados em seu conjunto na implantação da unidade.



2 LIMPEZA DO TERRENO

A área de implantação do Galpão deverá ser limpa, com remoção de vegetação baixa, arbustos, etc., deixando o solo exposto, sem presença de matéria orgânica, resíduos, rochas e outros materiais.

O material resultante da limpeza, composto pela camada superficial de solo misturada a vegetação, deverá ser armazenado para uso futuro, a critério da contratante.

3 LOCAÇÃO DO GALPÃO

A locação do galpão deverá ser realizada em duas etapas, sendo a primeira uma locação de marcos de referência por topógrafo, com posterior execução de gabarito de tábuas de madeira estruturado por caibros e/ou sarrafos.

O gabarito deverá ser executado a partir dos marcos instalados pelo topógrafo, ser nivelado e ter seus cantos com ângulo de 90°, sendo disposto a distância adequada dos serviços a serem realizados.

No gabarito, deverão ser locados:

- piso de concreto armado;
- mureta externa do galpão;
- sistema de aeração, para locação das esperas no momento da execução do piso.

O topógrafo deverá conferir a correção do gabarito, após a finalização de sua execução e antes do inicio das obras.



JUCIEDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
RNP: 0615871245

331



4 PISO DO GALPÃO

Nota: na execução do piso, deverá ser deixado espaço para a jardineira onde serão plantadas as espécies vegetais trepadeiras que comporão o Jardim Vertical da fachada.

O piso do galpão será de concreto armado, com 12,5 cm de espessura em toda sua extensão, executado com concreto de f_{ck} 20 MPa, preferencialmente usinado.

Deverá ser executado sobre camada de brita lançada sobre solo nivelado e adequadamente compactado. A camada de brita deverá ter espessura de, no mínimo, 3 cm.

A armadura do piso será tela de barras de aço $D=4,2$ mm a cada 10 cm, nas duas direções, com cobrimento de 3 cm com relação à cota de fundo, conforme desenhos.

Na execução do piso, deverão ser observados os cuidados:

- Divisão do piso em placas separadas por juntas secas, conforme desenhos do projeto: estas juntas poderão ser obtidas concretando-se as placas de forma intercalada, aplicando-se pasta grossa de cal hidratada na superfície lateral das placas, de forma a formar as juntas após a cura completa do concreto. Deverão ser instaladas barras de ligação entre placas, de aço CA-50, $D=12,5$ mm, $L=40$ cm, com distâncias máximas entre barras de 1,0 m. Estas barras deverão ser envolvidas com papel antes da concretagem, de forma a permitir pequena movimentação das placas após a cura do concreto. O papel de envolvimento das barras pode ser de sacos de cimento usados.
- Caimento do piso no sentido da canaleta: o piso deverá ter caimento de 0,5% no sentido da canaleta, para garantia de que água que ocorra sobre ele seja



encaminhada naturalmente a esta canaleta. Este cuidado deve ser reforçado no interior das baias.

Durante a concretagem, deverão ser instalados barrotes de madeira de seção 10 x 10 cm para formação dos berços para instalação da tubulação de aeração. Estas peças de madeira deverão ser retiradas do concreto no momento da execução da tubulação de aeração. Recomenda-se que sejam tomadas providências para facilitar sua remoção, como o uso de desmoldantes ou envolvimento dos caibros com papel (sacos de cimento usados).


Na execução do piso deverão ser tomados cuidados, também, na execução das caixas para registros de expurgo, indicadas em desenho.

4.1 Canaleta de drenagem

O piso será separado em duas regiões distintas por uma canaleta de drenagem, conforme projeto.

A canaleta será dotada de grelha de L=10 cm, que será apoiada em barras transversais de aço, soldadas em cantoneiras de borda (cantoneira de abas iguais L 25 x 25 cm, e= 2 mm).


As laterais da canaleta serão formadas pelo próprio concreto armado do piso, e seu fundo será composto por calha de PVC assentada sobre berço de argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:8. A calha deverá ter inclinação de 0,5% no sentido da caixa de recolhimento de efluentes (ver projeto).



DETALHE DA CANALETA

Sem esc.

No ponto em que a tubulação de aeração de DN 75 mm atravessar a canaleta, esta deverá ser interrompida, executando-se a travessia do tubo conforme detalhado em projeto: envolvimento do tubo com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:8 e colocação de trecho de tubo de PVC DN 100 para dar continuidade ao fluxo de efluentes na calha de fundo.



DETALHE DA TRAVESSIA DE TUBO NA CANALETA

Sem esc.

Toda a superfície interna aparente da canaleta (peças metálicas, concreto, calha de PVC) deverá ser pintada com pelo menos duas demãos de emulsão asfáltica, obtendo-se cobertura suficiente para impedir que a água que entre na canaleta atinja estes elementos e as juntas do concreto armado.



5 GALPÃO

O galpão será de estrutura metálica e cobertura de telhas de fibrocimento, conforme projeto.

A solução de fundação diretamente sobre a placa de piso ou com outras opções, como brocas ou blocos, é de responsabilidade do fornecedor do galpão.

Toda a estrutura metálica deverá ser entregue com pintura final, com função antioxidante e na cor Verde.

O pé-direito do galpão deverá ser de 5,00 m na face superior das colunas de sustentação das tesouras da estrutura de cobertura, e a medida mínima de beiral deverá ser de 70 cm.

6 FECHAMENTOS DO GALPÃO

O galpão deverá receber fechamentos distintos em diferentes regiões, conforme apresentado a seguir.

6.1 Fechamento dos Oitões

Os oitões deverão ser fechados com tela de arames de aço, malha 1"x1", fio 2,11 mm (14 BWG), soldada em estrutura de perfis tubulares de aço, seção 100 x 50 mm ($e=1,5$ mm), soldados.

A tela e toda a superfície de sua estrutura de sustentação deverão ser pintadas com pintura antioxidante e na cor Branca.



6.2 Fechamento do lanternim

O lanternim deverá ser fechado com tela de arames de aço, malha 1"x1", fio 2,11 mm (14 BWG), soldada em estrutura de perfis tubulares de aço, seção 100 x 50 mm (e=1,5 mm), soldados.

A tela e toda a superfície de sua estrutura de sustentação deverão ser pintadas com pintura antioxidante e na cor Branca.

6.3 Mureta de alvenaria (h=40 cm)

A mureta deverá ser executada com alvenaria de blocos de concreto estruturais, assentados diretamente sobre o piso de concreto armado. A primeira camada será de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm e a segunda camada será de blocos canaleta de L=19 cm, preenchidos com concreto fck 20 MPa e armada com uma barra corridas de aço CA-50 D=8 mm.

A mureta deverá ser pintada nas superfícies laterais e superior com tinta látex PVA (duas demãos) sobre fundo selador acrílico. A pintura será preferencialmente Verde, em tom definido pela contratante.

6.4 Jardim Vertical

Ao lado do portão, deverá ser instalado quadro de tela de arames de aço para suporte de vegetação tipo trepadeira, que formará um jardim vertical na fachada do Galpão.

Este quadro será de tela de arames de aço, malha 1"x1", fio 2,11 mm (14 BWG), soldada em estrutura de perfis tubulares de aço, seção 20 x 40 mm (e=1,5 mm), soldados.

O mesmo tipo de quadro será instalado no interior do galpão, ao fundo, conforme projeto.

As telas e toda a superfície de sua estrutura de sustentação deverão ser pintadas com pintura antioxidante e na cor Verde Escuro.

Tel/Fax (0xx11) 3742-0561 www.letsp.com.br

10



6.5 Fechamento com Tela Têxtil

A superfície lateral do galpão que não for composta pelos portões e pelo Jardim Vertical, será em tela têxtil, tipo Sombrite.

A fixação do Sombrite será em cantoneiras 1" x 1" ($e=3,18\text{mm}=1/8"$) posicionadas atrás da estrutura de cobertura, de forma a permitir a fixação do sombrite com abraçadeiras plásticas sem que estes elementos sejam visíveis do lado de fora do galpão.

Os painéis de Sombrite serão de dois tipos.

O revestimento da parte inferior terá 2,00 m de altura, tipo Sombrite 80% na cor Verde, estruturado por costuras e faixas têxteis de reforço nas extremidades, que garantam a qualidade e estabilidade do fechamento.

O revestimento da parte superior terá 3,00 m de altura, tipo Sombrite 30% na cor Vermelho Escuro, estruturado por costuras e faixas têxteis de reforço nas extremidades, que garantam a qualidade e estabilidade do fechamento.

O trecho acima do portão deverá ser fechado com Sombrite 30%, conforme detalhe apresentado nos desenhos do projeto.

6.6 Portões

Deverão ser instalados dois portões.

O primeiro portão terá dimensões $4,20 \times h=3,00\text{ m}$, e será fabricado com tubos de aço retangulares de seção 50 x 100 mm ($e=2\text{ mm}$), soldados. Este portão será de correr, com rodeiros e guia inferior e superior. A guia inferior deverá ser fixada ao piso de concreto armado, e a guia superior deverá ser fixada embarra metálica horizontal ligada à estrutura de cobertura. O portão deverá ser fechado com Sombrite 80% do mesmo tipo usado na camada inferior do fechamento lateral.



O segundo portão terá dimensões 1,50 x h=3,0 m, e será fabricado com tubos de aço retangulares de seção 50 x 100 mm (e=2 mm), soldados. Este portão será de abrir, em folha única, com dobradiças. O portão deverá ser fechado com Sombrite 80% do mesmo tipo usado na camada inferior do fechamento lateral.

Todas as superfícies metálicas dos portões deverão ser entregues com pintura final, com função antioxidante e na cor escolhida Verde.

6.7 Grade envoltória do ventilador

O fechamento lateral será completado com grade envoltória do equipamento de ventilação, que será executada com perfis tubulares 15 x 15 mm (e=1,5 mm). Esta grade deverá ter um portão de duas folhas abrindo para o corredor interno no galpão, conforme desenhos.

A grade deve envolver os quatro lados do ventilador e a superfície horizontal superior, impedindo totalmente o acesso ao equipamento quando seu portão estiver trancado.

Todas as partes metálicas deverão ser pintadas pintura antioxidante na cor Verde.

7 DIVISÓRIAS DAS BAIAS

As divisórias das baías serão compostas por tábuas de madeira plástica fixadas em barrotes (caibros) de madeira plástica, fixados em estrutura metálica aparafusada no piso de concreto armado, conforme descrição a seguir e desenhos do projeto.

Nota:

É imprescindível que os desenhos sejam analisados e bem entendidos, tanto os das divisórias em si quanto das suas interfaces com piso e sistema de aeração.



7.1 Peças metálicas

As peças metálicas terão a função de apoiar o painel de fechamento das baías, mantê-lo na posição vertical e impedir seu tombamento quando a baia estiver carregada de material em compostagem, e fixar o conjunto ao piso de concreto armado.

A descrição das peças metálicas é apresentada a seguir.

Peca "A"

- Função: suportar esforços laterais e evitar tombamento do painel da baia
- Componentes de aço:
- Chapa 400 x 230 x 6,35 mm (1 un)
- Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm ($e=2$ mm) L=540 mm (1 un)
- Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm ($e=2$ mm) L=920 mm (1 un)
- Cantoneira abas iguais 1" x 1" ($e=1/8"$) (25,4 x 25,4 x $e=3,18$ mm) L=80 mm (2 un)
- Fixação: com chumbadores expansivos para concreto ("parafusos parabolt"), D=6,3 mm, comprimento máximo de 60 mm, carga mínima de tração (arrancamento) de 1.200 kg.

Peca "B" (portão)

- Função: suportar esforços laterais e evitar tombamento do painel da baia. Estruturar o portão.
- Componentes de aço:
- Chapa 400 x 230 x 6,35 mm (1 un)
- Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm ($e=2$ mm) L=540 mm (1 un)
- Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm ($e=2$ mm) L=920 mm (1 un)
- Cantoneira abas iguais 1" x 1" ($e=1/8"$) (25,4 x 25,4 x $e=3,18$ mm) L=80 mm (2 un)



- Fixação: com chumbadores expansivos para concreto ("parafusos parabolt"), D=6,3 mm, comprimento máximo de 60 mm, carga mínima de tração (arrancamento) de 1.200 kg.

Peca "C"

- Função: suportar esforços laterais
- Componentes de aço:
- Chapa 105 x 230 x 6,35 mm (1 un)
- Cantoneira abas iguais 1" x 1" (e=1/8") (25,4 x 25,4 x e=3,18 mm) L=80 mm (3un)
- Fixação: com chumbadores expansivos para concreto ("parafusos parabolt"), D=6,3 mm, comprimento máximo de 60 mm, carga mínima de tração (arrancamento) de 1.200 kg.

Tirante

- Função: manter a estabilidade do conjunto, impedindo deformação das divisórias.
- Composição: será um Perfil U chapa dobrada 50 x 25 mm (e=2 mm)
- Fixação: será fixado com parafuso de aço D=6 mm com porcas e arruelas a barrotes de madeira

Perfil U superior (no topo da divisória da baia)

- Função: distribuir os esforços laterais das divisórias para as peças estruturais verticais. Posicionar e apoiar os barrotes apoiados nas Peças "B". Ajudar a manter o posicionamento das tábuas de madeira.
- Composição: será um Perfil U chapa dobrada 110 x 50 mm (e=2 mm)
- Fixação: aparafusado aos barrotes de madeira plástica de seção 82 x 82mm
- Nota: haverá este perfil também nos portões, no topo e na base

Peças metálicas dos portões

Tel/Fax (0xx11) 3742-0561 www.ietsp.com.br

14

Juciedes Silva de Carvalho
JUCIEDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
RNP 0615971245

2014



- Funções: fixação do portão às divisórias. Estruturar o portão.
- Componentes de aço:
- Dobradiça de aço pesada (tipo De Porteira), dimensões indicativas L=14 cm e H=10 cm
- Trinco pesado de chapa de aço, com pinos de fechamento D=20 mm, dimensões indicativas L=14 cm H=10 cm
- Fita de aço e=5,56 mm, L=50 mm e comprimento variável conforme o portão

Outras peças metálicas

- Parafusos, porcas, arruelas, pregos (ver desenhos)

Todas as partes metálicas deverão ser entregues com pintura final, com função antioxidante e na cor Verde.

7.2 Madeira plástica

A estrutura das baias será completada com barrotes de madeira plástica seção 82 x 82 mm, fixados às peças metálicas.

Os painéis de fechamento das baias serão de tábuas de madeira plástica seção 25 x 400 mm, pregadas nos barrotes.

As tábuas deverão ser furadas com serra copo, formando conjunto de furos D=25 mm, conforme posições indicadas nos desenhos do projeto. Esta furação deve ser feita com cuidado para que os furos não atinjam os septos de reforço interno das tábuas, mas apenas as superfícies externas.



8 SISTEMA DE AERAÇÃO

Nota inicial:

O sistema de aeração é uma das partes mais importantes para o bom funcionamento da unidade, devendo ser executado com cuidado, observando-se as especificações de projeto e as necessidades de se manter a vazão e a pressão necessárias durante a operação

O sistema de aeração será composto por equipamento Ventilador de Ação Forçada, barrilete de distribuição e tubulação de distribuição da aeração controlada por registros de esfera e furada no interior das baias.

O equipamento de ventilação deverá atender às especificações:

- Moto ventilador centrífugo direto
- Tensão: 220 V
- Motor: mínimo 2 HP




- Pressão estática mínima: 300 mmCA
- Vazão mínima: 900 m³/h
- Diâmetro de saída do ar: 6" (150 mm)

A tubulação de distribuição deverá ser de PVC tipo esgoto ou pluvial, Série Reforçada. No caminhamento da tubulação, deverão ser utilizadas conexões de 45°, sendo vetado o uso de conexões de 90°.

Os tubos serão posicionados nos berços executados no piso, com as extremidades das conexões faceando a superfície superior do piso. Com isso, a superfície do tubo ficará alguns milímetros abaixo do nível do piso acabado, devendo ser executados rebaixos conforme detalhado em projeto.

Os tubos serão fixados no berço com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:8. Nos trechos sem furação, deverá haver tela de pintor na argamassa para proteção do tubo, conforme projeto.



DETALHE DO TUBO NO PISO


Sem esc.

Após a execução da tubulação, deverão ser feitos furos para a saída do ar: furos D=3 mm a cada 50 cm nos tubos posicionados dentro das baías.

O sistema de aeração será dotado de dispositivos que permitam a retirada de efluentes de seu interior, encaminhando-os à canaleta de drenagem ou diretamente à caixa de retenção (ver desenhos do projeto).

Jucides Silva de Carvalho

gns



DETALHE DO EXPURGO

Sem esc.

O funcionamento do Ventilador, com regulagem dos ciclos de operação e desligamento, será comandado por Temporizador Horário instalado nas proximidades do equipamento, com diagrama de ligações conforme apresentado em projeto.



9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 Canaleta de drenagem

O sistema composto pela canaleta de drenagem descrito no item referente ao Piso será completado por caixa para recolhimento de efluentes instalada fora do galpão. Esta caixa poderá ser de alvenaria de tijolos maciços ou de blocos de concreto, ou ser pré-moldada em concreto ou argamassa armada. Seu interior deverá ser impermeabilizado, inclusive o fundo, de modo a não permitir a saída ou infiltração de seu conteúdo. Isso deverá ser feito com duas demãos de emulsão asfáltica.

A ligação entre a canaleta e a caixa será de tubo de PVC tipo esgoto ou pluvial, reforçado, D=75 mm.

9.2 Extintor

Deverá ser instalado um extintor tipo A-B-C de 6 kg, fixado na estrutura do galpão e sinalizado.

9.3 Ponto de água

Deverá ser providenciado um ponto de água na mureta externa, posicionado conforme indicado em projeto, dotado de saída rosca para encaixe de mangueira de borracha (1").

9.4 Drenagem de águas pluviais

Deverão ser instaladas duas linhas de canaleta de PVC na cobertura, as quais descarregarão em tubulação de captação da água de chuva, com encaminhamento para sistema de armazenamento de águas pluviais.



10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão dotadas de trechos aparentes e embutidos:

- Eletrodutos em trechos horizontais na cobertura: calhas metálicas abertas fixadas na estrutura de cobertura;
- Eletrodutos de PVC rígido DN=1" em trechos verticais, preferencialmente fixados nos pilares de cobertura;
- Eletrodutos flexíveis embutidos na mureta.

A iluminação do galpão será composta por três luminárias simples com lâmpadas FC 23 A no interior do galpão, e duas instaladas no beiral de cobertura.

Haverá Quadro de Distribuição (QD) em pilar na área de misturação (ponto alto sustentado pelo pilar), que conterá, além de disjuntores, interruptores das lâmpadas e duas tomadas 127 V e uma tomada 220 V (tomadas 2P+T de 20A).

Outras tomadas 220 V (tomadas 2P+T de 20A) serão distribuídas no galpão, instaladas na mureta ou fixadas em pilar de cobertura.

Deverá ser providenciada alimentação elétrica do Ventilador de Ação Forçada conforme instruções do fornecedor, e especificações do sistema de comando com temporizador..

11 SINALIZAÇÃO INTERNA

Deverão ser instaladas placas informativas dentro do galpão, para informação aos funcionários durante a operação da compostagem.




12 JUNÇÃO DOS MÓDULOS DE GALPÃO

Em vários municípios as necessidades de tratamento dos resíduos orgânicos por compostagem terão que ser atendidas por vários galpões, que serão implantados progressivamente. A implantação dos módulos sucessivos se dará respeitando a distância de 1 (um) metro entre suas colunas extremas, como demonstrado no detalhe, instalando-se as calhas e rufos necessários à junção destes módulos.

Jucieides Silveira Carvalho

319

DETALHE GENÉRICO DA JUNÇÃO DE GALPÕES





Conselho Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litorânea
Av. Pref. Guido Osteno, s/n, Centro - Marco/CE | CEP: 62.560
CNPJ: 32.456.383/0001-01

OBRA : GALPÃO DE COMPOSTAGEM DA CENTRAL DE RESÍDUOS DE MORRINHOS, PARA CAPACIDADE DE 2,5 T/DIA
DATA: 25 DE ABRIL DE 2022
TABELAS UTILIZADAS, SINAPI JULHO DE 2021 E SEINFRA 27.1

Capacidade	2,5	t/dia
------------	-----	-------

Nota: este arquivo baseia-se na versão final de SJRP (2,5 t/dia) e foi editado por Jucieldes Silva de Carvalho. Foi realizada conferência final das quantidades. As discrepâncias foram resolvidas consultando-se os projetos finais e estão marcadas em Azul na planilha abaixo (estão resolvidas).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 Administração da Obra

N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
1.1	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,72	14.514,46	10.450,41	2.612,60	13.063,01
1.2	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,08	5.868,92	6.338,43	1.584,81	7.923,04
					Total	16.788,84	4.197,21	20.986,06

2 Limpeza do terreno

N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	m2	618,23	0,28	173,10	43,28	216,38
2.2	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASculante DE 14 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m3xkm	482,22	1,92	925,86	231,47	1.157,33
					Total	1.098,97	274,74	1.373,71

3 Fundações

N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
3.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) E UNIFORMIZAÇÃO POR TRECHO, COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m3	7,84	10,67	83,65	20,91	104,57
3.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2017	m2	19,60	2,32	45,47	11,37	56,84
3.3	101619	PREPARE DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	m3	0,59	203,06	119,40	29,85	149,25
3.4	101175	ESTAGA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	m	30,00	95,68	2.870,40	717,60	3.588,00
3.5	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m2	6,40	85,83	549,31	137,33	686,64
3.6	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAFATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	62,40	18,40	1.148,16	287,04	1.435,20
3.7	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m3	0,64	439,50	281,28	70,32	351,60
3.8	96995	REATERRO MANUAL, APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m3	7,20	35,45	255,24	63,81	319,05
					Total	5.352,92	1.338,23	6.691,15

4 Galpão com telhas

N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
4.1	99059	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	m	84,80	45,64	3.870,27	967,57	4.837,84
4.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO	m2	424,75	209,25	88.878,35	22.219,59	111.097,94



4.3	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO içamento. AF_06/2016	m2	424,75	57,84	24.567,38	6.141,84	30.709,22
4.4	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA CIREVOLVER	m2	1.274,24	6,33	8.065,95	2.016,49	10.082,44
4.5	C1261	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA CIREVOLVER.	m2	1.274,24	9,30	11.850,45	2.962,61	14.813,06
					Total	137.232,40	34.308,10	171.540,50
5	Piso com canaleta							
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
5.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_08/2017	m2	457,74	2,32	1.061,96	265,49	1.327,45
5.2	101619	PRÉPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m3	13,73	203,06	2.788,46	697,12	3.485,58
5.3	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	61,62	85,83	5.288,74	1.322,18	6.610,92
5.4	Insumo 00012618	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	un	8,56	43,35	371,06	92,77	463,85
5.5	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m2	11,81	28,99	342,45	85,61	428,07
5.6	C0675	CANTONEIRA DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	m	51,36	45,50	2.306,88	584,22	2.921,10
5.7	83626	GRELHA DE FERRO HIDRATADA PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	25,68	118,88	3.052,84	763,21	3.816,05
5.8	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2017	kg	869,51	24,54	21.337,68	5.334,42	26.672,10
5.9	97120	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	kg	103,28	13,21	1.364,33	341,08	1.705,41
5.10	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m3	127,75	435,60	55.648,07	13.912,02	69.560,09
					Total	93.592,48	23.398,12	116.990,60
6	Fechamento lateral							
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
6.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m2	29,78	62,86	1.871,72	467,93	2.339,65
6.2	C0776	CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SPENEIRAR TRACO 1:3, ESP.=5mm PI/PAREDE	m2	59,55	6,18	368,03	92,01	460,04
6.3	C2123	REBOCO CI ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREA PENEIRADA TRACO 1:3, ESP=5 mm PI/PAREDE	m2	59,55	22,25	1.325,03	331,26	1.656,29
6.4	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m3	1,72	435,60	749,04	187,26	936,30
6.5	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_01/2015	kg	29,78	16,38	487,73	121,93	609,66
6.6	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S, AF_06/2014	m2	73,70	2,08	153,29	38,32	191,61
6.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS S, AF_06/2014	m2	73,70	12,70	935,93	233,98	1.169,92
6.8	(FECHAMENTO DO EXAUSTOR) 73970/001	(FECHAMENTO DO EXAUSTOR) ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFL I 12 X 5 1/4	kg	78,00	12,74	993,72	248,43	1.242,15
6.9	(PORTÃO) C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m2	29,60	384,54	11.382,38	2.845,60	14.227,98
6.10	(BRISE DO OITÃO)	(BRISE OITÃO) ESTRUTURA DE AÇO	m	236,20	12,74	3.009,22	752,31	3.761,53
6.11	(BRISE DO OITÃO)	(BRISE DO OITÃO) 000406706 TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = "1,9" MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M (M2 35,39)	m2	14,25	44,24	630,41	157,60	788,02
6.12	(BRISE DO LANTERNIM)	(BRISE OITÃO) ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFL I 12 X 5 1/4	kg	120,32	12,74	1.532,82	383,20	1.916,02
6.13	(BRISE DO LANTERNIM)	(BRISE DO LANTERNIM) 00040706 TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = "1,9" MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M (M2 35,39)	m2	11,65	44,24	515,37	128,84	644,21
6.14	(QUADRO DA PELE VERDE)	(QUADRO DA PELE VERDE) ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFL I 12 X 5 1/4	kg	13,55	12,74	172,63	43,16	215,78



6.15	(QUADRO DA PELE VERDE)	(QUADRO DA PELE VERDE) INSUMO SINAPI 00007155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M ²), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 1,20 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m ²	10,00	30,18	301,80	75,45	377,25
6.16	(QUADRO PARA PAINÉIS DE SOMBRITE)	(QUADRO PARA PAINÉIS DE SOMBRITE) ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4	kg	357,48	12,74	4,554,24	1,138,56	5,692,81
6.17	Ver NOTA 1	FECHAMENTO LATERAL INFERIOR COM PAINEL DE SOMBRITE 80%	m ²	145,60	42,50	6,188,00	1,547,00	7,735,00
6.18	Ver NOTA 2	FECHAMENTO LATERAL SUPERIOR COM PAINEL DE SOMBRITE 30%	m ²	182,00	14,00	2,548,00	637,00	3,185,00
6.19	(LOGOTIPO DO PROGRAMA)	(QUADRO DA PELE VERDE) ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4	kg	75,67	12,74	964,03	241,01	1,205,03
					Total	38.683,40	9.670,85	48.354,25

7 Balas

N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
7.1	(PARTES METÁLICAS) 73970/001	(PARTES METÁLICAS) ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4	kg	1.308,83	12,74	16.674,55	4.168,64	20.843,19
7.2	Ver NOTA 3	TABUA DE MADEIRA PLÁSTICA 40 x 2 CM	m	403,98	44,63	18.028,40	4.507,35	22.536,76
7.3	Ver NOTA 4	BARROTE DE MADEIRA PLÁSTICA 8 x 8 CM	m	270,90	35,22	9.541,10	2.385,27	11.926,37
					Total	44.245,06	11.061,26	55.306,32

8 Sistema de aeração

N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
	Tubulação e conexões	MATERIAIS (TUBULAÇÃO E CONEXÕES) - LINHA ESGOTO SANITÁRIO SÉRIE R						
8.1	20089	CAP PVC SÉRIE R, DN 120 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	3,00	66,70	200,10	50,03	250,13
8.2	20087	CAP PVC SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	8,00	10,07	80,56	20,14	100,70
8.3	20152	JOELHO PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	2,00	72,67	145,34	36,34	181,68
8.4	20150	JOELHO 45° 75 MM	un	94,00	14,99	1.409,06	352,27	1.761,33
8.5	Preço obtido em consulta à internet	JUNCAO DUPLA 150 MM	un	2,00	250,40	500,80	125,20	626,00
8.6	3656	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	8,00	17,68	141,44	35,36	176,80
8.7	20143	JUNCAO SIMPLES PVC SÉRIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	2,00	49,58	99,16	24,79	123,95
8.8	20165	LUVA DE CORRER PVC SÉRIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	8,00	23,35	186,80	46,70	233,50
8.9	20166	LUVA DE CORRER PVC SÉRIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	2,00	75,45	150,90	37,73	188,63
8.10	20164	LUVA DE CORRER PVC SÉRIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	66,00	12,33	813,78	203,45	1.017,23
8.11	3848	LUVA DE CORRER PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	7,00	9,29	65,03	16,26	81,29
8.12	38023	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	7,00	5,01	35,07	8,77	43,84
8.13	20048	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SÉRIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	2,00	16,64	33,28	8,32	41,60
8.14	20047	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC, SÉRIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	4,00	45,48	181,92	45,48	227,40
8.15	6031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	un	7,00	14,80	103,60	25,90	129,50
8.16	Preço obtido em consulta à internet	00011677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, DN 75 MM	un	7,00	155,50	1.068,50	272,13	1.360,63
8.17	11657	TE SANITARIO PVC, DN 75 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	7,00	12,59	88,13	22,03	110,16
8.18	9841	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	15,00	32,67	490,05	122,51	612,56
8.19	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	m	5,60	3,83	21,45	5,36	26,81
8.20	9839	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	110,40	18,65	2.058,96	514,74	2.573,70
		Subtotal MATERIAIS (CONEXÕES)				7.893,93	1.973,48	9.867,41
	Ver NOTA 5	Estimativa MÁO DE OBRA (%)	14,00			950,43	237,61	1.188,04
		Subtotal TUBULAÇÃO E CONEXÕES			Total	8.844,36	2.211,09	11.055,45
8.21	Ver NOTA 6	SISTEMA DE AERAGÃO - EQUIPAMENTO (INCLUSO COMANDOS E PROTEÇÕES ELÉTRICAS)	un	1,00	17.200,00	17.200,00	4.300,00	21.500,00
					Total	26.044,36	6.511,09	32.555,45

9 Instalações hidrossanitárias

N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total
9.1	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	m	3,00	33,79	101,37	25,34	126,71
9.2	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPA, AF_12/2020	un	2,00	353,61	707,22	176,81	884,03
9.3	95635	KIT CAVALLETE PARA MEDIDAÇĀO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO), AF_11/2016	un	1,00	144,45	144,45	36,11	180,56



9.4	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	un	1,00	130,88	130,88	32,72	163,60	
9.5	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (%)FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	un	1,00	90,58	90,58	22,65	113,23	
9.6	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POSS DE 4 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	un	1,00	227,25	227,25	56,81	284,06	
9.7	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA, AF_12/2014	un	1,00	102,99	102,99	25,75	128,74	
9.8	100434	CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m	46,00	60,16	2.767,36	691,84	3.459,20	
9.9	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	1,00	661,25	661,25	165,31	826,56	
					Total	4.933,35	1.233,34	6.166,69	
10	Instalações elétricas								
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total	
10.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	un	5,00	113,53	567,65	141,91	709,56	
10.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	un	8,00	143,46	1.147,68	286,92	1.434,60	
10.3	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	un	5,00	152,45	762,25	190,56	952,81	
10.4	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	un	1,00	37,76	37,76	9,44	47,20	
10.5	NOTA 6	QUADRO DE CONTROLE DO TEMPORIZADOR DO VENTILADOR	un	1,00	2.450,00	2.450,00	612,50	3.062,50	
					Total	4.965,34	1.241,34	6.206,68	
11	Limpeza Final								
N.º	Cód.	Especificação	Un	Qtdde	R\$/un	R\$	BDI (25%)	R\$ Total	
	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	424,75	10,88	4.621,28	1.155,32	5.776,60	
					Total	2.498,64	12.074,38	1.155,32	5.776,60
	Valor Final com BDI de 25%							471.947,99	
	<p>NOTA 1 – Precio do serviço estimado pela equipe de projetistas, em função do preço do Sombrite no mercado (R\$ 15 a 55/m). O preço do serviço inclui preparação dos painéis e reforço nas bordas.</p> <p>NOTA 2 – Precio do serviço estimado pela equipe de projetistas, em função do preço do Sombrite no mercado (R\$ 10 a 50/m). O preço do serviço inclui preparação dos painéis e reforço nas bordas.</p> <p>NOTA 3 – Precio estimado considerando preço unitário da tábua de R\$ 44,63/m (consulta a fabricante), com mão de obra representando 40% do custo total do serviço, fixado a partir dos indicadores da Planilha Indicadores de apoio.</p> <p>NOTA 4 – Precio estimado considerando preço unitário da Barrete de R\$ 35,22/m (consulta a fabricante), com mão de obra representando 40% do custo total do serviço, fixado a partir dos indicadores da Planilha Indicadores de apoio.</p> <p>NOTA 5 – Custo da mão de obra calculado considerando que o mesmo representa 14% do custo do serviço. Indicador estimado a partir dos dados da Planilha Indicadores de apoio.</p> <p>NOTA 6 - Conforme preços obtidos pela equipe de projeto.</p>								

JUCEDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificação -
RNP: 0615971245

354



Conselho Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litorânea
Av. Pref. Guido Osteno, s/n, Centro - Marco/CE | CEP: 62.560
CNPJ: 32.456.383/0001-01

OBRA : GALPÃO DE COMPOSTAGEM DA CENTRAL DE RESÍDUOS DE MORRINHOS, PARA CAPACIDADE DE 2,5 T/DIA
DATA: 25 DE ABRIL DE 2022
TABELAS UTILIZADAS, SINAPI JULHO DE 2021 E SEINFRA 27.1

Memória de cálculo

1. Administração da Obra

Cód. Seinfra 18584 ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0 12*6
Cód. Seinfra 18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	18*6

2. Limpeza do terreno

Limpeza mecanizada de terreno

Cód. Sinapi	98525	
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VÉGЕTAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERRAS, AF_05/2018		

Largura	10,10	m
Comprimento	33,30	m
Largura da faixa adicional	3,00	m
Área	818,23	m²

Transporte do material resultante da limpeza

Cód. Sinapi	93591	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: MEKKM), AF_07/2020		

Área	618,23	m²
Espessura de corte	0,10	m
Empolamento	1,30	%
Distância	6,00	km
Indicador		482,22

3. Fundações

Escavação

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JULANTE/UNA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADORA (0,25 M3/88 HP) LARG. MENOR QUE 0,6 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCais COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³xkm
--	-------

Quantidade de pilares	10,00	un
Tamanho dos blocos (lado)	0,40	m
Dimensão do quadrado de escavação	1,40	m
Profundidade	0,40	m
Volume total escavado	7,84	m³

Compactação

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2017	
--	--

Área	19,60	m²
------	-------	----

Lastro de brita

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_09/2020	
--	--

JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
RNP 0615571245

265



Área	19,60	m²
Espessura	0,03	m
Volume	0,59	m³

Broca

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Quantidade de brocas	10,00	un
Profundidade estimada	3,00	m
Comprimento total	30,00	m

Formas

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Perímetro do bloco	1,60	m
Altura do bloco	0,40	m
Quantidade de formas	10,00	un
Área de forma	6,40	m²

Armadura

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Armadura dos blocos

Armadura 1	1,20	m
Armadura 2	1,20	m
Armadura 1	4,00	un
Armadura 2	4,00	un
Quantidade de blocos	10,00	un
Comprimento total	96,00	m
Aço 10 mm (kg/m)	0,40	kg/m
Peso total	38,40	kg/m

Armadura cabeça das brocas

Barras aço 10 mm (4 por broca L=1,50 m)	60,00	m
Aço 10 mm (kg/m)	0,40	kg/m
Peso total	24,00	kg/m
Peso total	62,40	kg

Concreto

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 MP - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Volume de um bloco	0,06	m³
Quantidade de blocos	10,00	un
Volume total	0,64	m³

4. Galpão

Locação do galpão

Cód. Sinapi	99059
LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	

Largura	15,10	m
Comprimento	23,30	m
Largura da faixa adicional	1,50	m

Perímetro	64,80	m
-----------	-------	---

Estrutura metálica de cobertura do galpão	
C1353	
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO	

JUCIEDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
RNP: 0615971245

356



Largura	16,54	m
Comprimento	25,68	m
Área	424,75	m ²

Estrutura metálica de cobertura do galpão	
C2038	Seinfra
PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRAS C/REVOLVER	
Largura	16,54
Comprimento	25,68
(x3) Demônios	3,00
Área	1.274,24

Estrutura metálica de cobertura do galpão	
C1281	Seinfra
ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRAS C/REVOLVER	
Largura	16,54
Comprimento	25,68
(x3) Demônios	3,00
Área	1.274,24

Telhas do galpão	
Cod. Sinapi	94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 M, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE Onda PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_06/2016	
Largura	16,54
Comprimento	25,68
Área	424,75

5. Piso	
Compactação mecânica do solo para piso	
Cod. Sinapi	97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_08/2011	
Largura	15,10
Comprimento	23,30
Largura da faixa adicional	1,20
Área da base do ventilador	4,00
Acréscimo base do reservatório de primeira chuva (uso de águas pluviais)	2,15
Acréscimo piso na jardineira	1,84
Área	457,74

Lastro de brita	
Cód. Sinapi	101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	
Área	457,74
Espessura	0,03
Volume	13,73

Fórmula de piso	
Cod. Sinapi	96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMULA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	
Dimensões do piso	16,10
Formas a considerar nesta extensão	12,00
	12

JUCIELES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificação -
RNP 0615871245

357



Extensão de fôrma	193,20	291,6
Fôrma do ventilador (4 trechos de 1 m)	4,00	m
Fôrma do acréscimo base do reservatório de primeira chuva (uso de águas pluviais)	4,15	m
Extensão total de fôrma	492,95	m
Largura da fôrma	0,125	m
Área total de fôrma	61,62	m ²

Canaleta

Cód. Sinapi	Insumo 00012618
CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 110 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL.	

Extensão	25,68	m
Peca de calha	3,00	m
Pecas	8,56	un

Pintura da canaleta com emulsão asfáltica

Cód. Sinapi	98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	

Extensão	25,68	m
Perímetro interno	0,46	m
Área	11,81	m ²

Perfil L na borda da canaleta

Seinfra C0675	
CANTONEIRA DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	

Extensão	51,36	m
----------	-------	---

Grelha

Cód. Sinapi	83626
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANAleta LARGA = 15CM. FORNECIMENTO E ABSENTAMENTO.	

Extensão	25,68	m
----------	-------	---

Armadura do piso de concreto armado

Cód. Sinapi	97086
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. COM USO DE TELA Q-82. AF_08/2017	

Tela de aço eloxosoldada Ø=4,2 mm a cada 10 cm nas duas direções, 3,2 kg/m²

Largura	16,10	m
Comprimento	24,30	m

Área da base do ventilador	4,00	m ²
----------------------------	------	----------------

Área	395,23	m ²
Peso unitário	2,20	kg/m ²

Peso total	869,51	kg
------------	--------	----

Barra de ligação entre placas do piso

Cód. Sinapi	97120
BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	

	un	m
Juntas "horizontais" (ref)	10,00	16,10
Juntas "verticais" (ref)	4,00	24,30

Extensão total	258,20	m
Espaçamento entre barras	1,00	m



Total de barras	258,20	un
Comprimento de cada barra	0,40	m
Comprimento total das barras	103,28	m
Peso unitário da barra (12,5 mm)	1,00	kg/m
Peso total das barras	103,28	kg

Concreto usinado 20 MPa

Cód. Sinapi 92725

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa.
PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Largura	16,10	m
Comprimento	24,30	m
Área da base do ventilador	4,00	m ²
Acréscimo base do reservatório de primeira chuva (uso de águas pluviais)	2,15	m ²
Acréscimo piso na jardineira	1,84	m ²
Área	399,22	m ²
Espessura	0,320	m
Volume total	127,75	m ³

6. Fechamento lateral e painéis do galpão

Mureta de bloco Ceramico L=19 cm

Cód. Sinapi C0046

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO
(19x19x39cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=19 cm

Largura (no eixo)	13,91	m
Comprimento (no eixo)	22,11	m
Abertura	4,00	m
Comprimento	68,04	m
Comprimento abrigo do ventilador	4,00	
Comprimento da jardineira	2,40	
Comprimento total	74,44	
Altura	0,40	m
Área	29,76	m ²

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE

Área (x2) 59,55 m²

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

Área (x2) 59,55 m²

Concretagem das canaletas

Cód. Sinapi 92725

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa.
PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO.
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Extensão de parede	74,44	m
Seção do concreto na canaleta (L)	0,14	m
Seção do concreto na canaleta (H)	0,17	m
Concreto	1,72	m ³

Armadura das canaletas

Cód. Sinapi 89999

ARMADURA DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA
ESTRUTURAL. DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015

Extensão de parede 74,44 m

JUCIEDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
RNP: 9615871245

259



Aço 8 mm	0,40	kgf/m
Aço na canaleta	29,78	m ³

Pintura da mureta

Cód. Sinapi	88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014	

Cód. Sinapi	88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	

Comprimento total de parede	74,44	m
Perímetro pintado	0,99	m

Ver: Mureta de bloco de concreto L=19 cm

Área	73,70
------	-------

Fechamento do exaustor

(FECHAMENTO DO EXAUSTOR) ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERfil I 12 X 5 1/4	
--	--

Barras verticais	1,20	m
Barras verticais	40,00	un

Barras horizontais	3,00	m
Barras horizontais	4,00	un

Comprimento total	60,00	m
-------------------	-------	---

Perfil tubo quadrado 15x15 mm e=1,5 mm	0,65	kgf/m
--	------	-------

Peso de um fechamento	39,00	kgf
Quantidade de fechamentos	2,00	un

Acréscimo nas quantidades calculadas (perdas, acessórios, peças de fixação, etc.)	0,00	%
---	------	---

Peso total	78,00	kgf
Peso total com perdas	78,00	kgf

Portão

Seinfra C3659				
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CIFRACHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO				

		Qtde		
Portão 1	Un	20,10	-	20,10
Perfil Tubo 100 x 50 mm (e=2 mm)	m ²	-	Total	20,10

		Qtde		
Portão 2	Un	9,50	-	9,50
Perfil Tubo 100 x 50 mm (e=2 mm)	m ²	-	Total	9,50
Acréscimo 20% (base, topo, perdas)	-			

Acréscimo nas quantidades calculadas (perdas, acessórios, peças de fixação, etc.)	0,00
---	------

Total, Portão 1 e Portão 2	29,60	m ²
----------------------------	-------	----------------

Brise do Oitão

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERfil I 12 X 5 1/4	
--	--

Comprimento	15,10	m
Altura	1,89	m

JUCIELDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificação -
RNP: 9615971243

360



Quadro de perfil tubular 100x50 mm (metalon)

Banzo inferior	15,10	m
Banzos superiores	7,58	m
Péças verticais	1,89	m
		m
Comprimento dos perfis (total - m)	34,04	kgf/m
Metalon 100x50mm ($\epsilon=1,5$ mm)	3,47	
		%
Quantidade de brises	2,00	un
Peso Total	236,20	kgf
Peso Total com perdas	236,20	kgf

00040706 TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC.
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18
BWG). BITOLA = "1,9" MM. MALHA 1,9 X 1,9 CM. H = 2 M
(M2 35,39)

m2

Considerada MDO representando 20% do custo

Ver planilha Indicadores de apoio

Área	14,25	
------	-------	--

MAT	35,39	R\$/m2
TOTAL	44,24	R\$/m2

Brise do Lanternim

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 14.		
Comprimento	23,30	m
Altura	0,50	m

Quadro de perfil tubular 100x50 mm (metalon)

Barras horizontais	46,60	m
Barras verticais a cada	2,00	m
Barras verticais	11,65	un
Comprimento da barra	0,50	m
Comprimento total utilizado	5,83	m
Total	52,43	m
Metalon 50x50 mm ($\epsilon=1,5$ mm)	2,30	kgf/m

Acréscimo nas quantidades calculadas (perdas, acessórios, peças de fixação, etc.)	0,00	%
---	------	---

Peso total	120,32	kgf
------------	--------	-----

00040706 TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC.
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18
BWG). BITOLA = "1,9" MM. MALHA 1,9 X 1,9 CM. H = 2 M
(M2 35,39)

m2

Considerada MDO representando 20% do custo

Ver planilha Indicadores de apoio

Área	11,65	
------	-------	--

MAT	35,39	R\$/m2
TOTAL	44,24	R\$/m2

Juceludes Silva de Carvalho
JUCELIDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
RNP 0615971245

362



Quadro da peste verde

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERfil I 12 X 5 1/4		
Comprimento da barra	5,00	m
Número de barras	2,00	un
Comprimento total	10,00	m
Metalon 20x4 mm ($\delta=1,5$ mm)	1,36	kgf/m
Acréscimo nas quantidades calculadas (perdas, acessórios, peças de fixação, etc.)	0,00	%
Peso total	13,55	kgf
Peso total com perdas	13,55	kgf
Tela	10,00	m ²

Quadro para painéis de sombrite

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERfil I 12 X 5 1/4		
Barras verticais nos pilares	14,00	un
Comprimento da barra	5,00	m
Comprimento total (vertical)	70,00	kg
Barras horizontais nos extremos e no meio	230,40	m
Comprimento total	300,40	m
Cantoneiro 1x1" (1,19 kgf/m)	1,19	kgf/m
Acréscimo nas quantidades calculadas (perdas, acessórios, peças de fixação, etc.)	0,00	%
Peso total	357,48	kgf
Peso total com perdas	357,48	kgf

Sombrite no trecho inferior

Cód. Sinapi	-	
FECHAMENTO LATERAL INFERIOR COM PAINEL DE SOMBRIE 80%	Abertura zerada porque o portão é com sombrite	
Largura	14,10	m
Comprimento	22,30	m
Abertura	0,00	m
Comprimento	72,80	m
Altura	2,00	m
Área	145,60	m ²

Sombrite no trecho superior

Cód. Sinapi	-	
FECHAMENTO LATERAL SUPERIOR COM PAINEL DE SOMBRIE 30%		
Largura	14,10	m
Comprimento	22,30	m
Abertura	0,00	m
Comprimento	72,80	m
Altura	2,50	m
Área	182,00	m ²

Logotipo do programa

Chapa de aço D=2 m - $\delta=2$ mm	49,32	kg
Perfil 57x50mm da "folha" - Extensão estimada	6,71	m
Peso unitário	3,93	kg/m
Logo de perfil metálico	26,35	kg
Peso total	75,67	kg

JUCIEDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CRP 0615971243

362



7. Balas

Peças de metal

Cód. Síntese	(PARTES METÁLICAS)
(PARTES METÁLICAS) ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	73870001

Quantidade de peças avulsas (un)	Peça A (1 un)	Peça B (1 un)	Peça A adaptada (portão) (1 un)	Tirante	U superior (metro)	Portão
Chapa 400 x 230 x 6,35 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm (e=2 mm) L=540 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm (e=2 mm) L=920 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cantoneira abas iguais 1" x 1" (e=1,8") (25,4 x 25,4 x e=3,18 mm) L=80 mm	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Chapa 105 x 230 x 6,35 mm	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perfil U chapa dobrada 50 x 25 mm (e=2 mm) L=118 mm	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Perfil U de chapa dobrada 100 x 50 mm (e=2 mm)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Fita de chapa de aço 50 x 6,35 mm L=1400 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Trinco e dobradiças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Volume das peças de metal	Área (m2)	e (m) ou L (m)	Volume (m3)	Volume (l)
Chapa 400 x 230 x 6,35 mm	0,09200	0,00635	0,00058	5,58420
Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm (e=2 mm) L=540 mm	0,00012	0,54000	0,00012	1,11880
Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm (e=2 mm) L=920 mm	0,00022	0,92000	0,00020	2,02400
Cantoneira abas iguais 1" x 1" (e=1,8") (25,4 x 25,4 x e=3,18 mm) L=80 mm	0,00015	0,06000	0,00001	0,01184
Chapa 105 x 230 x 6,35 mm	0,02415	0,00635	0,00015	0,15335
Perfil U chapa dobrada 50 x 25 mm (e=2 mm) L=118 mm	0,00018	1,18000	0,00021	0,20650
Perfil U de chapa dobrada 100 x 50 mm (e=2 mm)	0,00037	1,00000	0,00037	0,36500
Fita de chapa de aço 50 x 6,35 mm L=1400 mm	0,00032	1,40000	0,00044	0,44450
Trinco e dobradiças	0,00640	0,00556	0,00004	0,03558

Quantidade de peças avulsas (m3)	Peça A (1 un)	Peça B (1 un)	Peça A adaptada (portão) (1 un)	Tirante	U superior (metro)	Portão (1 un)
Chapa 400 x 230 x 6,35 mm	0,00058	0,00000	0,00058	0,00000	0,00000	0,00000
Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm (e=2 mm) L=540 mm	0,00012	0,00000	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000
Perfil U chapa dobrada 75 x 38 mm (e=2 mm) L=920 mm	0,00020	0,00000	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000
Cantoneira abas iguais 1" x 1" (e=1,8") (25,4 x 25,4 x e=3,18 mm) L=80 mm	0,00002	0,00004	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000
Chapa 105 x 230 x 6,35 mm	0,00030	0,00015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Perfil U chapa dobrada 50 x 25 mm (e=2 mm) L=118 mm	0,00000	0,00000	0,00000	0,00021	0,00000	0,00000
Perfil U de chapa dobrada 100 x 50 mm (e=2 mm)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00037	0,00000
Fita de chapa de aço 50 x 6,35 mm L=1400 mm	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00089
Trinco e dobradiças	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00014
Volume total de aço na peça (m3)	0,00093	0,00019	0,00093	0,00021	0,00037	0,00103
Peso do aço na peça (kg) com 7850 kg/m3	7,29	1,48	7,29	1,62	2,87	8,10

Acrescento nas quantidades calculadas (perdas, acessórios, peças de fixação, etc.) 2,00 %

Balas de compostagem

Peça	Peça A (1 un)	Peça C (1 un)	Peça B (portão) (1 un)	Tirante	Barrote
Quantidade de peça por linha horizontal 1	5	5	0	2	13
Número de linhas horizontais	5	0	0	0	0
Quantidade de peça por linha horizontal 2	5	5	0	2	13
Número de linhas horizontais	0	0	0	0	0
Quantidade de peça por linha vertical 1	2	2	0	0	4
Número de linhas verticais	0	0	0	0	0
Quantidade de peça por linha vertical 2	1	1	1	0	6
Número de linhas verticais	0	0	0	0	0

Balas de maturação e estruturantes

Peça	Peça A (1 un)	Peça C (1 un)	Peça B (portão) (1 un)	Tirante	Barrote
Linha horizontal 1	4	2	0	2	9
Linha horizontal 2	4	2	0	2	9
Linha horizontal 3	4	2	0	2	9
Linha horizontal 4	4	2	0	2	9
Linha vertical 1	0	4	7	0	26
Linha vertical 2	0	10	6	0	16

Peça	Peça A (1 un)	Peça C (1 un)	Peça B (portão) (1 un)	Tirante	Barrote
Balas de compostagem	75,00	65,00	5,00	20,00	180,00
Balas de maturação e estruturantes	16,00	22,00	13,00	8,00	78,00

JUCIDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
MNR 0615871245

263



Total	91,00	87,00	18,00	28,00	258,00
Peça	Un	Qtde	Açolun (kg)	Aço Total (kg)	
Peca A (1 un)	un	91,00	7,29	663,69	
Peca C (1 un)	un	87,00	1,48	128,99	
Peca B (portão) (1 un)	un	18,00	7,29	131,28	
Tirante	un	28,00	1,62	45,39	
U superior (metro)	m	95,40	2,87	273,34	
Portão (1 un)	un	5	8,10	40,48	
			Subtotal	1.283,17	
Pregos, parafusos, perdidas, etc.			Acréscimo X%	25,66	
			Total	1.308,83	

Madeira plástica

Cód. Sinapi	-	
TABUA DE MADEIRA PLÁSTICA 40 x 2 CM		

Extensão total das balas de compostagem	104,00	m
Extensão total das balas de maturação e estruturantes	42,90	m
Extensão total	146,90	m
Quantidade de peças em 1 m de altura	2,50	un

Cód. Sinapi	-	
BARROTE DE MADEIRA PLÁSTICA 6 x 8 CM		

Acréscimo nas quantidades calculadas (perdas, acessórios, peças de fixação, etc.)	10,00	%
Especificação	Un	Qtde

Tabua de madeira plástica	m	Qtde	Acréscimo 10%	Total (m)
		367,25	36,73	403,98

Acréscimo nas quantidades calculadas (perdas, acessórios, peças de fixação, etc.)	5,00	%
Especificação	Un	Qtde

Pontalete 8 x 8 cm	un	Qtde	Acréscimo X%	Total (m)
		258,00	12,90	270,90

8. Sistema de aeração

Tubulação PVC DN 25 mm

	Barrillete	Balas compost	Outras balas	Horizontal fora das balas	Total
CAP 150 MM	2			1	3,0
CAP 75 MM		3	2	1	8,0
JOELHO 45° 150 MM	2				2,0
JOELHO 45° 75 MM	2	50	10	5	94,0
JUNCAO DUPLA 150 MM	2				2,0
JUNCAO DUPLA 75 MM		3	2	1	6,0
JUNCAO SIMPLES 100X75 MM	2				2,0
LUVA 100 MM	3				8,0
LUVA 150 MM	2				2,0
LUVA 75 MM	12	40	10	4	66,0
LUVA 50 MM		3	2		7,0
LUVA DE REDUÇÃO 50X25 MM		3	2		7,0
REDUÇÃO EXCENTRICA 100 X 75 MM	2				2,0
REDUÇÃO EXCENTRICA 150 X 100 MM	2				4,0
REGISTRO DE ESFERA PVC 25 MM		3	2		7,0
REGISTRO DE ESFERA PVC 75 MM		3	2		7,0
TE REDUÇÃO 75 MM PARA 50 MM		3	2		7,0
TUBO 100 MM	16				15,0
TUBO 25 MM		4	18		5,8
TUBO 75 MM	3	58,00	31,00	17,0	110,4
		5,10	2,70		
		1,70	2,70		

9. Instalações hidrossanitárias

Diversos - Ver relação de serviços

Medida direta na planta

10. Instalações elétricas

Diversos - Ver relação de serviços

Medida direta na planta



Conselho Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litorânea Norte
Av. Pref. Guido Osterno, s/n, Centro - Maricá/CE | CEP: 62.560
CNPJ: 32.456.383/0001-01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (DESEMBOLSO) - BÁSICO

OBRA : GALPÃO DE COMPOSTAGEM DA CENTRAL DE RESÍDUOS DE MORRINHOS, PARA CAPACIDADE DE 2,5 T/DIA
DATA: 25 DE ABRIL DE 2022

TABELAS UTILIZADAS, SINAPI JULHO DE 2021 E SEINFRA 27.1

ITEM	SERVIÇOS	% (PESO)	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	PERÍODO DE EXECUÇÃO										
					%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%
1.0	Administração da Obra	4,45%	16.708,84	20.986,08	20%	4.197,21	20%	4.197,21	20%	4.197,21	20%	2.098,61	10%	100%	2.098,61
2.0	Limpeza do terreno	0,29%	1.098,97	1.373,71	80%	1.098,97	20%	274,74	-	-	-	-	-	100%	-
3.0	Fundações	1,42%	5.352,92	6.691,15	40%	2.076,46	60%	4.014,69	-	-	-	-	-	100%	-
4.0	Gelhão com telhas	36,35%	137.232,40	171.540,50	10%	17.154,05	20%	34.308,10	30%	51.462,15	40%	68.816,20	-	100%	-
5.0	Piso com cerâmica	24,79%	93.592,48	116.980,60	-	10%	11.099,06	30%	35.097,18	80%	70.194,38	-	100%	-	
6.0	Fechamento lateral	10,25%	38.603,40	48.154,75	-	-	-	-	10%	4.825,43	20%	9.670,85	70%	100%	33.847,98
7.0	Bins	11,72%	44.245,06	55.306,32	-	-	-	20%	11.061,25	38%	16.591,90	20%	100%	11.061,26	
8.0	Sistema de aeriação	6,90%	26.044,26	32.555,45	-	-	-	-	40%	13.022,18	40%	13.022,18	20%	100%	6.511,09
9.0	Instalações hidrossanitárias	1,31%	4.933,35	6.166,62	-	-	10%	610,67	30%	1.650,01	20%	1.650,01	100%	1.650,01	-
10.0	Instalações elétricas	1,32%	4.945,34	6.206,68	-	-	10%	620,67	30%	1.662,00	30%	1.662,00	100%	1.662,00	-
11.0	Limpeza Final	1,22%	4.621,20	5.716,60	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.716,60	-
TOTAL POR PARCELA		98,78%	377.558,39	471.847,98	5,32%	25.126,68	11,55%	54.483,80	21,85%	103.055,44	28,29%	181.169,28	9,56%	45.095,54	13,35%
TOTAL ACUMULADO		98,78%			5,32%		38,71%	16,81%		38,71%		77.88%	86,65%		100,00%
															471.947,99

JUCÉLI DE SOUZA SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações -
RNP 0615971245



0265



Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região
Litoral Norte
Av. Pref. Guido Osterno, s/n, Centro - Marco/CE | CEP: 62.560
CNPJ: 32.456.383/0001-01

CÁLCULO DO BDI

OBRA : GALPAO DE COMPOSTAGEM DA CENTRAL DE RESÍDUOS DE MORRINHOS, PARA CAPACIDADE DE 2,5 T/DIA

DATA: 25 DE ABRIL DE 2022

TABELAS UTILIZADAS, SINAPI JULHO DE 2021 E SEINFRA 27.1

Itens	Siglas	% Adotada	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4.00%	-	3.00%	4.00%	5.50%
Seguro e Garantia	SG	0.80%	-	0.80%	0.80%	1.00%
Risco	R	1.27%	-	0.97%	1.27%	1.27%
Despesas Financeiras	DF	1.23%	-	0.59%	1.23%	1.39%
Lucro	L	7.40%	-	6.16%	7.40%	8.96%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0.65%)	CP	3.65%	-	3.65%	3.65%	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4.00%	-	0.00%	2.50%	5.00%
BDI sem desoneração	BDI PAD	24.87%	OK	20.34%	22.12%	25.00%



Formula de cálculo

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R + CP)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - ISS)} - 1$$

(Assinatura)

JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
RNP 0615971245

36P





JUCÉUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações -
RNP 0615971245

A circular stamp with the text "COMISSÃO DE LICITAÇÃO" around the top edge and "FLS 1673" in the center. There is a signature over the date "10/10/1960".

DATA INSCRIÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE PAGAMENTO	VALOR DE RESTAURAÇÃO	VALOR DE DESCONTO	VALOR DE PAGAMENTO	VALOR DE RESTAURAÇÃO
01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00


267



JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
RNP 0615971245

368





JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
BNP 0615971245



FLS 1676

1

OBRA : SECHÉ IMPA DE VELO AMARELO
(PAÍS DA CULTURA E DA TERRA)
GALERIA DE CONCEPÇÕES (MUSEU DA LITERATURA)
POEMA DE ANTONIO GOMES CHAVES


JUCÉLIOES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Educação
fone: 36198771745

4

This is a detailed architectural floor plan of a building, likely a residential or institutional structure. The plan includes multiple rooms, hallways, and a central staircase. Key features include:

- Rooms:** A large room on the left labeled "HALL" (18'0" x 27'0") with a door to a "BATH" (6'0" x 8'0"). To the right is a "BED ROOM" (12'0" x 14'0"), a "BED ROOM" (12'0" x 14'0"), and a "BED ROOM" (12'0" x 14'0"). Further right is a "BED ROOM" (12'0" x 14'0"), a "BED ROOM" (12'0" x 14'0"), and a "BED ROOM" (12'0" x 14'0"). At the top center is a "BED ROOM" (12'0" x 14'0"). On the far right is a "BED ROOM" (12'0" x 14'0").
- Hallways:** A central hallway runs vertically through the middle of the building. Other hallways lead to the various rooms.
- Staircases:** A prominent central staircase is located at the bottom center. There are also smaller stairs leading up to certain rooms.
- Dimensions:** Dimensions are provided for most rooms and sections of the building, such as 18'0", 27'0", 12'0", 14'0", and 6'0". The overall width of the building is indicated as 102'0".
- Labels:** Labels include "HALL", "BATH", "BED ROOM", and "STAIR".

The plan uses standard architectural conventions like lines for walls, hatching for doors, and cross-hatching for windows. It is a technical drawing intended for construction purposes.






FLS 1678


FLS 7043

1

of
INDIA

RODEIO DE S. M. DE CARVALHO
Engenheiro Chico Teodoro e
Cassiano Ochoa - Edificadores





 MINISTÉRIO DA SAÚDE BRAZIL	 INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE BRASIL	 SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA SBII
ESTUDO DE INCIDÊNCIA DE SOROCONVERTE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PARANÁ PERÍODO: 01/01/2010 A 31/12/2010	PERÍODO: 01/01/2010 A 31/12/2010	PERÍODO: 01/01/2010 A 31/12/2010



CEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Especialização
9815871245

373



08

1

RECIBIDO
REDAÇÃO
08/01/2010


JUÍZ DE PONTO
MAGISTRADO
Enquadramento Civil - Repórtage e
Comunicação Civil - Edificações
Fone: (041) 3171-7145

324

PEÇA "A"

PEÇA "B"

PEÇA "C"



LEGENDA

N.	Descrição	Nota
01	Trevo de madeira plástica, 2,5 x 40cm	Projeto da peça 03
02	Prego 18 x 27	
03	Cabos de madeira plástica, 5 x 2x 8,2cm (L=100cm)	Agrupado a prega 05
04	Cartucho aberto queijo "7x1" (ref 1017) (25,4 x 25,4 x 5,3mm) L= 82mm	Soltado a setor 06
05	Prego U chapeado 75 x 50mm (setor 1, a 120mm de setor 01)	Soltado ao piso 05
06	Chapa de aço 0,6mm (147) 230 x 400mm	Agrupamento no piso
07	Prego U chapeado 75 x 50mm (setor 2) L= 94,2mm	Soltado ao piso 05
08	Painelito esquadrado preto concreto 114° x 50mm, Euro # 10mm para parafuso	Faz parte plancheta com Ø 10mm
09	Prego U chapeado 75 x 50mm (setor 2) L= 94,2mm	Soltado as peças 05
10	Chapa de aço 0,6mm (147) 230 x 100mm	Agrupamento no piso 03 e adesivo
11	Prego 18 x 30	à outras peças U
12	Parafuso aberto fivelado com parafuso e amarra 5mm (L=12,7cm)	Furo para parafuso com Ø 10mm
13	Chapa de aço 0,6mm (147) 230 x 420mm	Agrupamento ao piso de concreto
14	Barras concavas com parafuso e amarra	Faz parte plancheta
15	Prego U chapeado 50 x 21mm (setor 2) L= 94,2mm	Ø 10mm
16	Prego 18 x 30mm (147)	Agrupamento ao piso
17	Trevo de chapa de 100x24mm de barra de aço redonda Ø=20mm (147)	Ø 10mm
18	Dobradura de cintura de aço em ferro, retangular (14 x 10mm)	Agrupamento aos materiais plásticos

COMISSÃO DE LICENCIAMENTO
FLS 1681

CONCESSIONÁRIO Eduardo Viana	09	1
DEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE Gabinete de Licenciamento Ambiental PROJETO INTEGRADO DETAILED CONSTRUCTION DRAWINGS		
PROJETO WPT		

CORTE ESQUERDAS
VISTA SUPERIOR



CORTE NO MÉIO DA ALUNA
VISTA SUPERIOR



VISTA SUPERIOR

CORTE NO MÉIO DA ALUNA
VISTA SUPERIOR

CORTE ESQUERDAS
VISTA SUPERIOR



VISTA SUPERIOR





FLS 1682


10




JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Especialista -
RNP: 0615971245

卷之三


DA ALESSANDRO - BURRONE 10 a 19 LIRE
SOCIETÀ





NAME	AGE	SEX	RELATIONSHIP	EDUCATION	WORK	RESIDENCE	DATE
YAM SUDHAKAR MUNIVANDE	30	M	Wife	10th	None	None	10/10/2015

VETTA ESSA
MA TUMUL



卷之三

	Algoritmo	Complexidade	Entrada	Saída
1	Busca sequencial	$O(n)$	Entrada: lista de elementos e elemento procurado.	Saída: índice do elemento procurado ou -1 se não encontrado.
2	Busca binária	$O(\log n)$	Entrada: lista de elementos ordenada e elemento procurado.	Saída: índice do elemento procurado ou -1 se não encontrado.
3	Busca binária iterativa	$O(\log n)$	Entrada: lista de elementos ordenada e elemento procurado.	Saída: índice do elemento procurado ou -1 se não encontrado.
4	Busca binária recursiva	$O(\log n)$	Entrada: lista de elementos ordenada e elemento procurado.	Saída: índice do elemento procurado ou -1 se não encontrado.
5	Busca binária com pivô	$O(\log n)$	Entrada: lista de elementos ordenada e elemento procurado.	Saída: índice do elemento procurado ou -1 se não encontrado.
6	Busca binária com pivô e otimizada	$O(\log \log n)$	Entrada: lista de elementos ordenada e elemento procurado.	Saída: índice do elemento procurado ou -1 se não encontrado.

120

LISTA DE MATERIAIS		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
F1(F2)	MAPE FIBRA DE VIDRO 20x20	BRASIL
C	CONCRETO VIBRADO 1:10	BRASIL
RH1	REFLETOR DE PVC	BRASIL
B1	REFLETOR DE PVC	BRASIL
B2	REFLETOR DE PVC	BRASIL
B3	REFLETOR DE PVC	BRASIL
RH	REFLETOR DE PVC	BRASIL
RC	REFLETOR DE PVC	BRASIL
Sc	REFLETOR DE PVC	BRASIL

TABELA DE CARGAS		Máx. (V=48)	
CÓDIGO	UNIDADES	Total	UNIDADES
B	Kilômetro	127	14
B	Toneladas	12700	20
C	Kilômetros	800	77
E	Toneladas	960	12

Assinatura

JUCILEDES SILVA DE
Engenheiro Civil, Téc.
Construtor Civil - E.C.
RMBB - 0612121

INFORMAÇÕES


1. NATUREZA DO MATERIAIS: **AREIA**

2. PESO UNITÁRIO: **1,600 kg/m³**

3. PESO TOTAL: **15.840 kg**

4. VOLUME TOTAL: **9.890 m³**

5. UNIDADES: **TONELADAS**



NOTA: Fixar banners abaixo da linha de 2,50m



JOURNAL DE CAPITAL
L'Argentinien Civil. Recueilli par
Gaston de Gourville-Duchêne
Paris. 1819. 17 vols.







14	1
LEIA	PARA
ESTADO DE SÃO PAULO	ESTADO DE SÃO PAULO
PERÍODO DE 10 DIAS	PERÍODO DE 10 DIAS
DE 10/01/2000 A 19/01/2000	DE 10/01/2000 A 19/01/2000
EXCEPCIONAL	EXCEPCIONAL
INTERNA	INTERNA
ESTADO DE SÃO PAULO	ESTADO DE SÃO PAULO

LEIA SEU TÁBULEIRO DE MIGRAÇÃO
PERÍODO DE 10 DIAS
INTERNA
ESTADO DE SÃO PAULO


DATA DE FUNDAÇÃO
19/01/1930

350



LEGENDA

BL - bloco de concreto sobre brocas








Diagrama Unifilar - Treliça
Escala 1:50

Treliças metálicas

projeção da alvenaria





projeto da elevação



NOTAS:

As tréliças e telhas deverão ser fabricadas em ferro estrutural e encapada de granito, com perfil U serrado ou arredondado, camisa de 100 mm, perfis T, tubo retangular ou quadrado, etc.

- As assentas das telhas metálicas e laterais nas barra vertical e horizontal da estrutura devem ser feitas pelo fabricante com revestimento que considere o efeito da solidez, a carga do vento e o enjarramento da estrutura.
- Deverão também ser projetados e fabricados os contrafortes laterais e verticais entre as telhas, devendo as telhas serem enceradas e revestidas de forma a não danificar a superfície das telhas existentes, juntando-as superfícies diretas.



Vista 3
Escala 1:50

PLANTA DA ESTRUTURA DO TELHADO
Escala 1:50

ASSENTOES DE CALHA
E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
E CORROESAO

ASSENTOES DE CALHA
E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
E CORROESAO

FLS 1687
15 | 0

2

ASSENTOES DE CALHA
E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
E CORROESAO

FLS 1687
15 | 0



SUBSTITUIÇÃO à
CE20220974986



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

1. Responsável Técnico

JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES

RNP: 0615971245

Registro: 325688CE

2. Dados do Contrato

Contralante: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NORTE CPF/CNPJ: 32.456.383/0001-01

AVENIDA PREFEITO GUIDO OSTERNO

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: CENTRO

Cidade: MARCO

UF: CE

CEP: 62560000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 12/04/2022

Valor: R\$ 1.027.759,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS SENTIDO BOM PRINCIPIO

Nº: S/N

Complemento: CE - 178

Bairro: -

Cidade: MORRINHOS

UF: CE

CEP: 62550000

Data de Início: 26/04/2022

Previsão de término: 26/04/2023

Coordenadas Geográficas: -3.222417, -40.093212

Finalidade: Misto

Código: Não Especificado

Proprietário: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NORTE

CPF/CNPJ: 32.456.383/0001-01

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS

1,00

un

81 - Projeto Arquitetônico > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAS

1,00

un

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00

un

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00

un

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

8 - Auditoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BT E HIDROSSANITÁRIAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM GALPÃO DE COMPOSTAGEM, NA CIDADE DE MORRINHOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO
Engenheiro Civil, Tecnólogo em
Construção Civil - Edificações
Matr: 325688CE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2YZZ1
Impresso em: 30/06/2022 às 11:48:10 por: , ip: 177.21.98.52



382



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221007989

SUBSTITUIÇÃO à
CE20220974986



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local _____ data _____

JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO - CPF: 049.018.793-59

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO
DO LITORAL NORTE - CNPJ: 32.456.383/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 23/06/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8215468709

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2YZZ1
Impresso em: 30/06/2022 às 11:48:10 por: , ip: 177.21.98.52



388